


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) และเอกสารอื่นๆ ที่แนบ มีจำนวน	11 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	1 ตุลาคม 2568


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
1	งานก่อสร้าง	1,232,231.05	ตามแบบ ปร.5 (ก)
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,704.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	1,239,935.05	
สรุป	ราคากลาง	1,239,935.05	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสตางค์)		

หมายเหตุ :

- 1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- 2) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th [ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง](#) (ด้วยย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด " ณ วันประมาณราคาอัตราล่าสุดถึง ตุลาคม 2565)
- 3) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ด้วยย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบราคา "
- 4) อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง [เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566](#) กรมบัญชีกลาง (ด้วยย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ด้วยย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงานฯ ")
- 5) การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตามการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐกรณ์ กองศรี)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรณัฐ สามลี)

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
และขอรับรองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	7 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	1 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	แบบสรุปค่าก่อสร้าง				
1	ส่วนที่ 1-6 งานปรับปรุงห้องน้ำและโถงทางเดิน อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	942,865.60			ตามแบบ ปร.4 (ก) ข้อที่ 1
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	942,865.60	1.3069	1,232,231.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ

(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)

รวมค่าก่อสร้าง

1,232,231.05

ขนาดเนื้อที่อาคารจำนวน 114 ตารางเมตร

เฉลี่ย

10,809.04 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐกรณ์ กองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรณัฐ สามสี)

รายงานแสดงผลการคำนวณการหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีคำนวณต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดใช้สูตรเพื่อคำนวณหาค่า Factor F

ค่า Factor F = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

A หมายถึง	ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	=	942,865.60	บาท
B หมายถึง	ค่างานต้นทุนขั้นต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	500,000.00	บาท
C หมายถึง	ค่างานต้นทุนขั้นสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	1,000,000.00	บาท
D หมายถึง	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	1.3091	
E หมายถึง	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	1.3067	

ค่า Factor F = $1.3091 - \left\{ \frac{(1.3091 - 1.3067) \times (942,865.60 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right\}$

ค่า Factor F = $1.3091 - \left\{ \frac{0.0024 \times 442,865.60}{500,000.00} \right\}$

ที่ค่างานต้นทุน = 942,865.60 บาท

ได้ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3069

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,200.00	1.07	7,704.00	
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			7,704.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐกรณ์ กองศรี)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรณัฐ สามลี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา			
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2		
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนงานที่ 1 ห้องน้ำอาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1								
1.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
1.1.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม พร้อมชนทั้ง	12.80	ตร.ม.	-	-	40.00	512.00	512.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.9
1.1.2	งานรื้อถอนพื้นเดิมปูกระเบื้อง พร้อมชนทั้ง	26.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,300.00	1,300.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.22
1.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	26.00	ตร.ม.	-	-	25.00	650.00	650.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
1.1.4	งานรื้อถอนประตูห้องส้วมและวงกบ พร้อมชนทั้ง	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.34
1.1.5	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชนทั้ง	13.00	ชุด	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.37
1.1.6	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมชนทั้งยกเว้นโคมไฟฟ้าชนไปไว้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	315.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39
1.1.7	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมและกระเบื้องเคาน์เตอร์พร้อมชนทั้ง	48.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,680.00	1,680.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.14
1.1.8	งานซ่อมแซมท่องานระบบสุขาภิบาลเหนือฝ้าเพดาน	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	สืบลราคา
1.1.9	งานขุดสีเก่าเตรียมพื้นผิวผนังเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	10.00	250.00		สืบลราคา
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.2.1	F2- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีเทา R.10 ขนาด 24"x24" (60 x 60 ซม.) รวมปูนทราย+ปูนขาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกลดทลายได้ภายหลัง)	27.00	ตร.ม.	500.00	13,500.00	222.00	5,994.00	19,494.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.4.8 / MIT
1.2.2	C2- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หยา 9 มม. แบบทนความชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทำฝ้าตั้งแต่ระดับช่องเปิดตลอดแนวด้านใน)	27.00	ตร.ม.	327.00	8,829.00	75.00	2,025.00	10,854.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT
1.2.3	P2,P3- ผนังกระเบื้องทั้งหมดปูชนเพดาน รวมกระเบื้องบนเคาน์เตอร์ กระเบื้องชั้นบันได ขนาด 30x60 ซม. สีขาว รวมปูนขาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สี ลดทลาย แต่ละพื้นที่ได้ภายหลัง)	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	181.00	13,575.00	39,825.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.3 / MIT
1.2.4	งานก่อผนังอิฐธูมอุดครึ่งแผ่นหน้าเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	298.00	596.00	94.00	188.00	784.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
1.2.5	งานก่อผนังอิฐธูมอุดครึ่งแผ่นหน้าบริเวณโถปัสสาวะ	3.70	ตร.ม.	298.00	1,102.60	94.00	347.80	1,450.40	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
1.2.6	งานฉาบผนังภายในเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	125.00	250.00	87.00	174.00	424.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
1.2.7	งานฉาบผนังสำหรับเตรียมปูกระเบื้องหน้าบริเวณโถปัสสาวะ	3.70	ตร.ม.	125.00	462.50	87.00	321.90	784.40	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
1.2.8	งานติดตั้งบานชิงค์คู่ 60x80 cm.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	สืบลราคา / สืบลราคา / MIT
1.2.9	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวคว้นบุหรี (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	27.00	ตร.ม.	36.00	972.00	30.00	810.00	1,782.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
1.2.10	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.1 / MIT
1.2.11	งานติดตั้งชุดสายฉีดชำระสแตนเลส เกรด 304 พร้อมค่าแรงติดตั้งสต่อปาวาล์ว 2 ทาง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
1.2.12	สต่อปาวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส เกรด 304 (ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	สืบลราคา / MIT
1.2.13	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว มอก. 795-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งฟลัชมวล์ว	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	450.00	1,350.00	7,950.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.4 / MIT
1.2.14	ฟลัชมวล์วโถปัสสาวะชาย ท่อโค้ง สีโครเมี่ยม แบบก้านกด	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบลราคา / MIT
1.2.15	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ รูปทรงเหลี่ยม ไม่มีรูก๊อก สีขาว มอก.791-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
1.2.16	งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเดี่ยววางบนเคาน์เตอร์แบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ สแตนเลส เกรด SUS304 รวมสต่อปาวาล์ว สายน้ำดี	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	สืบลราคา / สืบลราคา / MIT
1.2.17	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ขนาด 24 ซม. สีโครเมี่ยม	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สืบลราคา / MIT
1.2.18	สต่ออ่างแบบกด	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	สืบลราคา / MIT
1.2.19	งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น เหลี่ยม ท่อ 2 - 3 นิ้ว สแตนเลส	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	75.00	375.00	2,375.00	สืบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.25 / MIT
1.2.20	งานติดตั้งชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ผลิตจาก Melamine Face Foam Board (MFF) หนา 25 มม. ความสูงประมาณ 2 ม.	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	สืบลราคา / MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา			
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2		
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1.2.21	งานทาสีวงกบประตูไม้	1.00	ชุด	400.00	400.00	240.00	240.00	640.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
1.2.22	งานติดแผ่นลามิเนตประตู แบบกันน้ำ หนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	ตรม.	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
1.2.23	งานติดตั้งใช้คิ้วประตูห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
1.2.24	งานติดตั้งผนังกันไอลีสสาวะ ขนาด 1.2 x 0.45 ม. วัสดุไม้อัดกันขึ้น กรุผิวลามิเนตลายไม้ สี Asian Oak 4 ชั้น	1.00	รายการ	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
1.2.25	งานติดตั้งกระจกเงา ขนาด 1.05 x 2.00 ม. เฟรมอลูมิเนียมซ้อนด้านหลังสำหรับติดตั้ง ไฟเส้น LED รวมค่าแรงติดตั้ง	2.00	บาน	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.20 / MIT
1.3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	งานต่อร้อยสายไฟและสายไฟ								
1.3.1	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	130.00	เมตร	17.00	2,210.00	7.00	910.00	3,120.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.2 / MIT
1.3.2	- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง เดินบยฝ้าย และฝังในผนัง	60.00	เมตร	14.00	840.00	20.00	1,200.00	2,040.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.44 / MIT
1.3.3	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	305.00	305.00	-	-	305.00	10% ของราคาท่อและสาย / - / MIT
	งานโคมไฟฟ้า								
1.3.4	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 13 W	17.00	ชุด	300.00	5,100.00	115.00	1,955.00	7,055.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.58 / MIT
1.3.5	- ไฟเส้น LED Strip Light (แสง Warm White 3000K) ติดตั้งตามความยาวรอบกระจกเงาทั้ง 4 ทิศ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	งานสวิตซ์และปลั๊ก								
1.3.6	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 ตัว (single Switch 3 Gang) รวมบล็อกชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	160.00	160.00	100.00	100.00	260.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
1.3.7	- เต้ารับเดี่ยว รวมบล็อกชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก สำหรับพัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
1.3.8	- งานผ่านผนังสำหรับติดตั้งท่อไฟฟ้า (เหมา)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	รวมงาน ส่วนที่ 1				177,197.10		44,162.70	221,609.80	
	ส่วนงานที่ 2 ห้องน้ำหญิงอาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1								
2.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
2.1.1	งานรื้อถอนผนังเดิม พร้อมชนทั้ง	16.00	ตร.ม.	-	-	40.00	640.00	640.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.9
2.1.2	งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมชนทั้ง	23.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.22
2.1.3	งานรื้อถอนฝ้ายเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	23.00	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00	575.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
2.1.4	งานรื้อถอนประตูห้องส้วมและวงกบ พร้อมชนทั้ง	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.34
2.1.5	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชนทั้ง	12.00	ชุด	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.37
2.1.6	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมชนทั้งยกเว้นโคมไฟฟ้าชนไปไว้ตามที่อยู่ข้างกำหนด	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	315.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39
2.1.7	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมและกระเบื้องเคาน์เตอร์พร้อมชนทั้ง	46.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,610.00	1,610.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.14
2.1.8	งานซ่อมแซมท่องานระบบประปาเหนือฝ้า	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	
2.1.9	งานชุดสีน้ำเตรียมพื้นผิวผนังเดิมผนังเดิม	23.00	ตรม.	-	-	10.00	230.00		สืบราคา
2.2	งานสถาปัตยกรรม								
2.2.1	F2.- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีเทา R.10 ขนาด 24"x24" (60 x 60 ซม.) รวมปูนทราย+ปูนกาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกลวดลายได้ภายหลัง)	23.00	ตร.ม.	500.00	11,500.00	222.00	5,106.00	16,606.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.4.8 / MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา			
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2		
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.2	C2- ฝ้ายับซึมบอร์ด หหนา 9 มม. แบบทนความชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	23.00	ตร.ม.	327.00	7,521.00	75.00	1,725.00	9,246.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT
2.2.3	P2- ผนังกระเบื้องทั้งหมดปูชนเททาน รวมกระเบื้องบนเคาน์เตอร์ กระเบื้องซับเวย์ ขนาด 30x60 ซม. สีขาว รวมปูนทาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สี เลือกกลดลาย แต่ละพื้นที่ได้ภายหลัง)	71.00	ตร.ม.	350.00	24,850.00	181.00	12,851.00	37,701.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.3 / MIT
2.2.4	งานก่อผนังอิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่นหน้าเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	298.00	596.00	94.00	188.00	784.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
2.2.5	งานฉาบผนังภายในเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	125.00	250.00	87.00	174.00	424.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
2.2.6	งานติดตั้งบานชิงค์คู่ 60x80 cm.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.2.7	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวควันบุหรี่ (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	23.00	ตร.ม.	36.00	828.00	30.00	690.00	1,518.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
2.2.8	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.1 / MIT
2.2.9	งานติดตั้งชุดสายฉีดชำระสแตนเลส เกรด 304 พร้อมค่าแรงติดตั้งสต่อปาวาล์ว 2 ทาง	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	70.00	420.00	3,420.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
2.2.10	สต่อปาวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส เกรด 304 (ห้องน้ำ)	6.00	ชุด	330.00	1,980.00	-	-	1,980.00	สืบราคา / MIT
2.2.11	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ รูปทรงเหลี่ยม ไม่มีรูก๊อก สีขาว มอก.791-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
2.2.12	งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเดี่ยววางบนเคาน์เตอร์แบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ สแตนเลส เกรด SUS304 รวมสต่อปาวาล์ว สายน้ำดี	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.2.13	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ขนาด 24 ซม. สีโครเมี่ยม	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สืบราคา / MIT
2.2.14	ส่ด้อย่างแบบกด	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	สืบราคา / MIT
2.2.15	งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น เหลี่ยม ท่อ 2 - 3 นิ้ว สแตนเลส	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	75.00	375.00	2,375.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.25 / MIT
2.2.16	งานติดตั้งชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ผลิตจาก Melamine Face Foam Board (MFF) หหนา 25 มม. ความสูงประมาณ 2 ม.	6.00	ชุด	9,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	สืบราคา / MIT
2.2.17	งานทาสีวงกบประตูไม้	1.00	ชุด	400.00	400.00	240.00	240.00	640.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.2.18	งานติดแผ่นลามิเนตประตู แบบกันน้ำ หหนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.2.19	งานติดตั้งโซ่ข้อพะระตูห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.2.20	งานติดตั้งกระจกเงา ขนาด 1.05 x 4.00 ม. รอยต่อกลางแผ่นเฟรมอลูมิเนียมซ่อนด้านหลังสำหรับติดตั้ง ไฟเส้น LED รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	บาน	1,400.00	1,400.00	150.00	150.00	1,550.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
2.3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	งานท่อร้อยสายไฟและสายไฟ (รวมโงทางเดิน ชั้น 1)								
2.3.1	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	140.00	เมตร	17.00	2,380.00	7.00	980.00	3,360.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.2 / MIT
2.3.2	- ท่อ PVC 1/2"	65.00	เมตร	14.00	910.00	20.00	1,300.00	2,210.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.44 / MIT
2.3.3	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	329.00	329.00	-	-	329.00	10% ของราคาท่อและสาย / - / MIT
	งานโคมไฟฟ้า								
2.3.4	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 13 W	22.00	ชุด	300.00	6,600.00	115.00	2,530.00	9,130.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.58 / MIT
2.3.5	- ไฟเส้น LED Strip Light (แสง Warm White 3000K) รอบกระจกเงาทั้ง 4 ทิศ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	220.00	220.00	2,420.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	งานสวิตซ์และปลั๊ก								
2.3.6	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 ตัว (single Switch 3 Gang) รวมบล็อกรงขิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	160.00	160.00	100.00	100.00	260.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
2.3.7	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 1 ตัว (single Switch 1 Gang) รวมบล็อกรงขิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
2.3.8	- ตัวรับเดี่ยว รวมบล็อกรงขิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก สำหรับพัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
2.3.9	- งานผ่าผนังสำหรับติดตั้งท่อไฟฟ้า (เหมา)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	รวมงาน ส่วนที่ 2				189,784.00		42,269.00	231,823.00	
	ส่วนงานที่ 3 โงทางเดินหน้าห้องน้ำ อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1								
3.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
3.1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	9.80	ตร.ม.		-	25.00	245.00	245.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
3.1.2	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมขนทิ้งยกเว้นโคมไฟฟ้าขนไปไว้ตามตู้ผู้ว่าจ้างกำหนด	2.00	ชุด		-	35.00	70.00	70.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
กลุ่มงาน / งาน		กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร							
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2							
สถานที่ก่อสร้าง		คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง		คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่					แบบเลขที่		
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					เมื่อวันที่		1 ตุลาคม 2568
									0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.3	งานชุดลิ้นชักเตรียมพื้นผิวผนังเดิมผนังเดิม	44.00	ตร.ม.			10.00	440.00		สิบลราคา
3.2	งานสถาปัตยกรรม								
3.2.1	F1.- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีขาว ปูที่พื้นเดิม รวมค่าเตรียมพื้น+ปูนกรว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกลวดลายได้ภายหลัง)	10.00	ตร.ม.	480.00	4,800.00	200.00	2,000.00	6,800.00	สิบลราคา / สิบลราคา / MIT
3.2.2	C1.- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หหนา 9 มม. แบบธรรมดา โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	281.00	2,810.00	75.00	750.00	3,560.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT
3.2.3	P1.- ผนังทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน ชนิดทาปูนเก่า กึ่งเงา สีขาว (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	44.00	ตร.ม.	55.00	2,420.00	30.00	1,320.00	3,740.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
3.2.4	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวควันบุหรี่ (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	30.00	300.00	660.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
3.2.5	งานทาสีวงกบประตูเข้าห้องโถง และประตูช่องชาร์ป	1.00	เหมา	800.00	800.00	500.00	500.00	1,300.00	สิบลราคา / สิบลราคา / MIT
3.2.6	งานติดตั้งแผ่นลิ้นเ้นประตู แบบกั้นน้ำ หหนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สิบลราคา / สิบลราคา / MIT
	รวมงาน ส่วนที่ 3				12,390.00		6,025.00	17,975.00	
	ส่วนงานที่ 4 ห้องน้ำขายอาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2								
4.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
4.1.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม พร้อมชนทั้ง	12.80	ตร.ม.	-	-	40.00	512.00	512.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.9
4.1.2	งานรื้อถอนพื้นเดิมปูกระเบื้อง พร้อมชนทั้ง	26.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,300.00	1,300.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.22
4.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	26.00	ตร.ม.	-	-	25.00	650.00	650.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
4.1.4	งานรื้อถอนประตูห้องส้วมและวงกบ พร้อมชนทั้ง	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.34
4.1.5	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชนทั้ง	13.00	ชุด	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.37
4.1.6	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมชนทั้งยกเว้นโคมไฟฟ้าชนไปไว้ตามที่อยู่ว่าจ้างกำหนด	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	315.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39
4.1.7	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมและกระเบื้องเคาน์เตอร์พร้อมชนทั้ง	48.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,680.00	1,680.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.14
4.1.8	งานซ่อมแซมท่อนระบบสุขาภิบาลเหนือฝ้าเพดาน	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	สิบลราคา
4.1.9	งานชุดลิ้นชักเตรียมพื้นผิวผนังเดิม	25.00	ตร.ม.			10.00	250.00		สิบลราคา
4.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
4.2.1	F2.- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีเทา R.10 ขนาด 24"x24" (60 x 60 ซม.) รวมปูนทราย+ปูนกรว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกลวดลายได้ภายหลัง)	27.00	ตร.ม.	500.00	13,500.00	222.00	5,994.00	19,494.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.4.8 / MIT
4.2.2	C2.- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หหนา 9 มม. แบบทนความชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทำฝ้าต่างระดับช่องเปิดตลอดแนวด้านใน)	27.00	ตร.ม.	327.00	8,829.00	75.00	2,025.00	10,854.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT
4.2.3	P2,P3.- ผนังกระเบื้องทั้งหมดปูชนเพดาน รวมกระเบื้องบนเคาน์เตอร์ กระเบื้องชั้นเวย์ ขนาด 30x60 ซม. สีขาว รวมปูนกรว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สี ลวดลาย แต่ละพื้นที่ได้ภายหลัง)	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	181.00	13,575.00	39,825.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.3 / MIT
4.2.4	งานก่อผนังอิฐมวลอุยครึ่งแผ่นหน้าเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	298.00	596.00	94.00	188.00	784.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
4.2.5	งานก่อผนังอิฐมวลอุยครึ่งแผ่นหน้าบริเวณโถปัสสาวะ	3.70	ตร.ม.	298.00	1,102.60	94.00	347.80	1,450.40	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
4.2.6	งานฉาบผนังภายในเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	125.00	250.00	87.00	174.00	424.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
4.2.7	งานฉาบผนังสำหรับเตรียมปูกระเบื้องหน้าบริเวณโถปัสสาวะ	3.70	ตร.ม.	125.00	462.50	87.00	321.90	784.40	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
4.2.8	งานติดตั้งบานชิงค์คู่ 60x80 cm.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	สิบลราคา / สิบลราคา / MIT
4.2.9	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวควันบุหรี่ (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	27.00	ตร.ม.	36.00	972.00	30.00	810.00	1,782.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
4.2.10	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.1 / MIT
4.2.11	งานติดตั้งชุดสายฉีดชำระสแตนเลส เกรด 304 พร้อมค่าแรงติดตั้งท่อปาลั่ว 2 ทาง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
4.2.12	สต่อปาลั่ว 2 ทาง สแตนเลส เกรด 304 (ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	สิบลราคา / MIT
4.2.13	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง สีขาว มอก. 795-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งปลั๊วลั่ว	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	450.00	1,350.00	7,950.00	สิบลราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.4 / MIT
4.2.14	ปลั๊วลั่วโถปัสสาวะชาย ท่อโค้ง สีโครเมียม แบบก้านกด	3.00	ชุด	800.00	2,400.00		-	2,400.00	สิบลราคา / MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา			
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2		
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4.2.15	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ รูปทรงเหลี่ยม ไม่มีรูก๊อก สีขาว มอก.791-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
4.2.16	งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเดียววางบนเคาน์เตอร์แบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติ สแตนเลส เกรต SUS304 รวมสื้อปาวาล์ว สายน้ำดี	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
4.2.17	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ขนาด 24 ซม. สีโครเมียม	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สืบราคา / MIT
4.2.18	สื้ออย่างแบบกด	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	สืบราคา / MIT
4.2.19	งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น เหลี่ยม ท่อ 2 - 3 นิ้ว สแตนเลส	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	75.00	375.00	2,375.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.25 / MIT
4.2.20	งานติดตั้งชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ผลิตจาก Melamine Face Foam Board (MFF) หนา 25 มม. ความสูงประมาณ 2 ม.	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	สืบราคา / MIT
4.2.21	งานหาสีวงกบประตูไม้	1.00	ชุด	400.00	400.00	240.00	240.00	640.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
4.2.22	งานติดแผ่นลามิเนตประตู แบบกันน้ำ หนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	ตรม.	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
4.2.23	งานติดตั้งโซ่คิ้วประตูห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
4.2.24	งานติดตั้งผนังกันไอลีสสาวะ ขนาด 1.2 x 0.45 ม. วัสดุไม้อัดกันขึ้น กรูผิวลามิเนตลายไม้ สี Asian Oak 4 ชั้น	1.00	รายการ	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
4.2.25	งานติดตั้งกระจกเงา ขนาด 1.05 x 2.00 ม. เฟอร์ลุมิเนียมซ่อนด้านหลังสำหรับติดตั้ง ไฟเส้น LED รวมค่าแรงติดตั้ง	2.00	บาน	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.20 / MIT
4.3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	งานต่อร้อยสายไฟและสายไฟ								
4.3.1	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	130.00	เมตร	17.00	2,210.00	7.00	910.00	3,120.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.2 / MIT
4.3.2	- ท่อ PVC 1/2" สีเหลือง เตินบยผ้า และฝังในผนัง	60.00	เมตร	14.00	840.00	20.00	1,200.00	2,040.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.44 / MIT
4.3.3	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	305.00	305.00	-	-	305.00	10% ของราคาท่อและสาย / - / MIT
	งานโคมไฟฟ้า								
4.3.4	- โคมดาวนไลท์ฝังผ้า (6") Panel LED 13 W	17.00	ชุด	300.00	5,100.00	115.00	1,955.00	7,055.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.58 / MIT
4.3.5	- ไฟเส้น LED Strip Light (แสง Warm White 3000K) ติดตั้งตามความยาวรอบกระจกเงาทั้ง 4 ทิศ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	งานสวิตซ์และปลั๊ก								
4.3.6	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 ตัว (single Switch 3 Gang) รวมบล็อกรุ่นชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	160.00	160.00	100.00	100.00	260.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
4.3.7	- เต้ารับเดี่ยว รวมบล็อกรุ่นชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก สำหรับติดตั้งดูดอากาศ	2.00	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
4.3.8	- งานผ่านผนังสำหรับติดตั้งท่อไฟฟ้า (เหมา)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	สืบราคา / สืบราคา / MIT
	รวมงาน ส่วนที่ 4				177,197.10		44,662.70	221,609.80	
	ส่วนงานที่ 5 ห้องน้ำหญิงอาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2								
5.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
5.1.1	งานรื้อถอนผนังเดิม พร้อมชนทั้ง	16.00	ตร.ม.	-	-	40.00	640.00	640.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.9
5.1.2	งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมชนทั้ง	23.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.22
5.1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	23.00	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00	575.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
5.1.4	งานรื้อถอนประตูห้องส้วมและวงกบ พร้อมชนทั้ง	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.34
5.1.5	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า อุปกรณ์ประกอบ พร้อมชนทั้ง	12.00	ชุด	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.37
5.1.6	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมชนทั้งยกเว้นโคมไฟฟ้าชนไปไว้ตามที่อยู่ข้างกำหนด	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	315.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39
5.1.7	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมและกระเบื้องเคาน์เตอร์พร้อมชนทั้ง	46.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,610.00	1,610.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.14
5.1.8	งานซ่อมแซมท่องานระบบประปาเหนือฝ้า	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	สืบราคา
5.1.9	งานชุดสีเก่าเตรียมพื้นผิวผนังเดิมผนังเดิม	23.00	ตรม.			10.00	230.00		สืบราคา
5.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
5.2.1	F2.- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีเทา R.10 ขนาด 24"x24" (60 x 60 ซม.) รวมปูนทราย+ปูนกาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกลดลายได้ภายหลัง)	23.00	ตร.ม.	500.00	11,500.00	222.00	5,106.00	16,606.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.4.8 / MIT
5.2.2	C2.- ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด หนา 9 มม. แบบทนความชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทำฝ้าต่างระดับช่องเปิดตลอดแนวด้านใน)	23.00	ตร.ม.	327.00	7,521.00	75.00	1,725.00	9,246.00	สืบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา			
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2		
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 0

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
5.2.3	P2,P3- ฉนั้งกระเบื้องทั้ห้หมดปูชนเพดาน รวมกระเบื้องบนเค้าน์เตอร์ กระเบื้องซั้บเวีย่ ขนาด 30x60 ซม. สีขาว รวมปูนกวา+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สี ลวดลาย แต่ละพื้นที่ได้ภายหลัง)	71.00	ตร.ม.	350.00	24,850.00	181.00	12,851.00	37,701.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.3 / MIT
5.2.4	งานก่อผนังอิฐธุมอญครึ่งแฉ่นหน้าเค้าน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	298.00	596.00	94.00	188.00	784.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1 / MIT
5.2.5	งานฉาบผนังภายในเค้าน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	125.00	250.00	87.00	174.00	424.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.3.1.2 / MIT
5.2.6	งานติดตั้งบานซิงค์คู่ 60x80 cm.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.2.7	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวคว้นบุหรี (ทาสิ้รองพื้น 1 รอบ ทาสีจรง 2 รอบ)	23.00	ตร.ม.	36.00	828.00	30.00	690.00	1,518.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
5.2.8	งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.1 / MIT
5.2.9	งานติดตั้งชุดสายฉีดชำระสแตนเลส เกรด 304 พร้อมค่าแรงติดตั้งสั้ดือปาลั่ว 2 ทาง	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	70.00	420.00	3,420.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
5.2.10	สั้ดือปาลั่ว 2 ทาง สแตนเลส เกรด 304 (ห้องน้ำ)	6.00	ชุด	330.00	1,980.00	-	-	1,980.00	สื้บราคา / MIT
5.2.11	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าวางบนเค้าน์เตอร์ รูปทรงเหลี่ยม ไม่มีรูก๊อก สีขาว มอก.791-2544 พร้อมค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ร่บชุด	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.11 / MIT
5.2.12	งานติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเดี่ยววางบนเค้าน์เตอร์แบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมั้ติ สแตนเลส เกรด SUS304 รวมสั้ดือปาลั่ว สายน้ำตี	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.2.13	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ขนาด 24 ซม. สีโครเมี่ยม	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สื้บราคา / MIT
5.2.14	สั้ดืออ่างแบบกด	4.00	ชุด	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	สื้บราคา / MIT
5.2.15	งานติดตั้งตะแกรงกันกลิ่น เหลี่ยม ท่อ 2 - 3 นิ้ว สแตนเลส	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	75.00	375.00	2,375.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 2.6.25 / MIT
5.2.16	งานติดตั้งชุดผนังห้องน้ำสำ้เร็จรูปพร้อมติดตั้ง ผลิตจาก Melamine Face Foam Board (MFF) หนา 25 มม. ความสูงประมาณ 2 ม.	6.00	ชุด	9,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	สื้บราคา / MIT
5.2.17	งานทาสีง่บกประตุไม้	1.00	ชุด	400.00	400.00	240.00	240.00	640.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.2.18	งานติดแผ่นลามิเนตประตุ แบบกันน้ำ หนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.2.19	งานติดตั้งโซ้คั้ดั้ยประตุห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.2.20	งานติดตั้งกระจกเงา ขนาด 1.05 x 4.00 ม. รอยต่อกลางแผ่นเฟรมอลูมิเนียมซ่อนด้านหลังสำ้หรับติดตั้ง ไฟเส้น LED รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	บาน	1,400.00	1,400.00	150.00	150.00	1,550.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
5.3	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	งานท่อร์ยสายไฟและสายไฟ (รวมโงทางเดิน ชั้น 2)								
5.3.1	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	140.00	เมตร	17.00	2,380.00	7.00	980.00	3,360.00	สื้บจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.2 / MIT
5.3.2	- ท่อ PVC 1/2"	65.00	เมตร	14.00	910.00	20.00	1,300.00	2,210.00	สื้บจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.44 / MIT
5.3.3	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	329.00	329.00	-	-	329.00	10% ของราคาท่อร์และสาย / - / MIT
	งานโคมไฟฟ้า								
5.3.4	- โคมดาวนั้ไลท์ฝั้งฝ้า (6") Panel LED 13 W	22.00	ชุด	300.00	6,600.00	115.00	2,530.00	9,130.00	สื้บจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง 4.58 / MIT
5.3.5	- ไฟเส้น LED Strip Light (แสง Warm White 3000K) รอบระจกเงาทั้ง 4 ทิศ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	220.00	220.00	2,420.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
	งานสวิตซ์และปลั๊ก								
5.3.6	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V	2.00	ชุด						
5.3.7	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 ตัว (single Switch 3 Gang) รวมบล็อคชนิดฝั้งผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	160.00	160.00	100.00	100.00	260.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
5.3.8	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 2 ตัว (single Switch 2 Gang) รวมบล็อคชนิดฝั้งผนังพร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	120.00	120.00	90.00	90.00	210.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
5.3.9	- ตัวรับเดี่ยว รวมบล็อคชนิดฝั้งผนังพร้อมหน้ากาก สำ้หรับพัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	สื้บราคา / กรมบัญชีกลาง 4.53 / MIT
5.3.10	- งานผ่านั้งสำ้หรับติดตั้งท่อร์ไฟฟ้า (เหมา)	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	สื้บราคา / สื้บราคา / MIT
		รวมงาน ส่วนที่ 5			189,824.00		42,279.00	231,873.00	
	ส่วนงานที่ 6 โงทางเดินหน้าห้องน้ำ อาคารสำ้นักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2								
6.1	งานรื้อถอน และซ่อมแซม								
6.1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	9.80	ตร.ม.		-	25.00	245.00	245.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.8
6.1.2	งานรื้อถอนดวงโคม และระบบไฟฟ้าเดิม พร้อมชนทั้งยกเว้นโคมไฟฟ้าชนไปไว้ตามตั้ผู้ว่าจ้างกำหนด	2.00	ชุด		-	35.00	70.00	70.00	กรมบัญชีกลาง 2.9.39

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	แบบเลขที่
	เมื่อวันที่
	1 ตุลาคม 2568
	0

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.3	งานชุดสีกำแพงนั่งเคมเตรียมพื้นผิวผนังเคม	44.00	ตรม.			10.00	440.00		สีบราคา
6.2	งานสถาปัตยกรรม								
6.2.1	F1- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ลายหินธรรมชาติ โทนสีขาว ปูที่พื้นเคม รวมค่าเตรียมพื้น+ปูนขาว+ยาแนว (ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงโทนสี เลือกตลาดภายหลัง)	10.00	ตร.ม.	480.00	4,800.00	200.00	2,000.00	6,800.00	สีบราคา / สีบราคา / MIT
6.2.2	C1- ผ้าอับซึมบอร์ด หหนา 9 มม. แบบธรรมดา โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	281.00	2,810.00	75.00	750.00	3,560.00	สีบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.2.3 / MIT
6.2.3	P1- ผนังทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน ชนิดทาปูนเก่า กึ่งเงา สีขาว (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	44.00	ตร.ม.	55.00	2,420.00	30.00	1,320.00	3,740.00	สีบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
6.2.4	งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาวควันบุหรี่ (ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	10.00	ตร.ม.	36.00	360.00	30.00	300.00	660.00	สีบราคา / กรมบัญชีกลาง 2.8.1 / MIT
6.2.5	งานทาสีวงกบประตูเข้าห้องโถง และประตูช่องซาร์ป	1.00	เหมา	800.00	800.00	500.00	500.00	1,300.00	สีบราคา / สีบราคา / MIT
6.2.6	งานติดแผ่นลามิเนตประตู แบบกั้นน้ำ หหนา 0.7 มม. ลายไม้ สี Asian Oak	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	สีบราคา / สีบราคา / MIT
		รวมงาน ส่วนที่ 6			12,390.00		6,025.00	17,975.00	
		รวมงาน ส่วนที่ 1-6			758,782.20		185,423.40	942,865.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทุน)									942,865.60

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเข้ากับช่องกระจกแทนตำแหน่งตัวเดิม 6 นิ้ว	8.00	ตัว	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สืบราคา/-/MIT
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				7,200.00		-	7,200.00	