

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา				ปร1
กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม			
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน ชั้น 1								
	1A ห้องชมรมนักศึกษา								
	- รื้อถอนประตูม้วนภายนอกขนาด 1 ชุด	5	ตร.ม.	-	-	154.00	770.00	770.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3030)
	- รื้อถอนประตูเลื่อนเหล็กรูปพรรณ 1 ชุด	4	ตร.ม.	-	-	123.00	492.00	492.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3032)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	6	ชุด	-	-	36.00	216.00	216.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	1B ห้องแม่บ้าน พื้นที่ใต้บันได								
	- รื้อถอนผนังไม้อัดใต้บันได	3	ตร.ม.	-	-	31.00	93.00	93.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3011)
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐห้องแม่บ้านด้านที่เชื่อมต่อกับใต้บันได	4	ตร.ม.	-	-	41.00	164.00	164.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบห้องแม่บ้าน	7	ตร.ม.	-	-	26.00	182.00	182.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	1	ชุด	-	-	36.00	36.00	36.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	1C ห้องน้ำหญิง ชาย								
	- รื้อถอนประตูทางเข้าห้องน้ำชาย หญิง	2	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3028)
	- รื้อถอนผนังระหว่างห้องน้ำชาย หญิง	10	ตร.ม.	-	-	41.00	410.00	410.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิก	25	ตร.ม.	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3021)
	- รื้อถอนผิวผนังกระเบื้องเซรามิก	88	ตร.ม.	-	-	36.00	3,168.00	3,168.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3013)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ	25	ตร.ม.	-	-	26.00	650.00	650.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	8	ชุด	-	-	220.00	1,760.00	1,760.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3036)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	4	ชุด	-	-	36.00	144.00	144.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	1D ห้องโถงภายในทางเข้าอาคาร								
	- ขนย้ายตู้โชว์ในโถงอาคาร	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	3	ชุด	-	-	36.00	108.00	108.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	1E ห้องพักอาจารย์								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนด้านทิศตะวันตก	25	ตร.ม.	-	-	41.00	1,025.00	1,025.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนด้านทิศเหนือ	12	ตร.ม.	-	-	41.00	492.00	492.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องเซรามิก	48	ตร.ม.	-	-	50.00	2,400.00	2,400.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3021)
	- รื้อถอนประตู	2	ตร.ม.	-	-	154.00	308.00	308.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3030)
	- รื้อถอนหน้าต่าง	10	ตร.ม.	-	-	154.00	1,540.00	1,540.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3035)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	4	ชุด	-	-	36.00	144.00	144.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	งานรื้อถอน ชั้น 2								
	2A ห้องพักอาจารย์(ทิศใต้)								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	8	ตร.ม.	-	-	41.00	307.50	307.50	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	70	ตร.ม.	-	-	15.00	1,050.00	1,050.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	70	ตร.ม.	-	-	26.00	1,820.00	1,820.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนชุดประตูไม้	5	ชุด	-	-	90.00	450.00	450.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3028)
	- รื้อถอนหน้าต่าง	6	ตร.ม.	-	-	154.00	924.00	924.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3035)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	9	ชุด	-	-	36.00	324.00	324.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2B ห้องพักอาจารย์(ทิศเหนือ)								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	75	ตร.ม.	-	-	15.00	1,125.00	1,125.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	75	ตร.ม.	-	-	26.00	1,950.00	1,950.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	4	ชุด	-	-	36.00	144.00	144.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2C โถงทางเดิน								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	48	ตร.ม.	-	-	15.00	720.00	720.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	48	ตร.ม.	-	-	26.00	1,248.00	1,248.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	6	ชุด	-	-	36.00	216.00	216.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2D ห้อง Pantry								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	16	ตร.ม.	-	-	15.00	240.00	240.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	16	ตร.ม.	-	-	26.00	416.00	416.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	2	ชุด	-	-	36.00	72.00	72.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2E ห้องธุรการและห้องพักอาจารย์								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	80	ตร.ม.	-	-	41.00	3,280.00	3,280.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	96	ตร.ม.	-	-	15.00	1,440.00	1,440.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	96	ตร.ม.	-	-	26.00	2,496.00	2,496.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนชุดประตูไม้	3	ชุด	-	-	90.00	270.00	270.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3028)
	- รื้อถอนประตูกระจก	10	ตร.ม.	-	-	154.00	1,540.00	1,540.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3030)
	- รื้อถอนหน้าต่าง	4	ตร.ม.	-	-	154.00	616.00	616.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3035)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	8	ชุด	-	-	36.00	288.00	288.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2F โถงบันได								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	23	ตร.ม.	-	-	15.00	345.00	345.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	23	ตร.ม.	-	-	26.00	598.00	598.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	1	ชุด	-	-	36.00	36.00	36.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2G ห้องบุศราคัม(ห้อง ป.โท)								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	58	ตร.ม.	-	-	15.00	870.00	870.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	58	ตร.ม.	-	-	26.00	1,508.00	1,508.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	9	ชุด	-	-	36.00	324.00	324.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2H ห้องไพลิน(ห้องบรรยาย)								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	56	ตร.ม.	-	-	15.00	840.00	840.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	56	ตร.ม.	-	-	26.00	1,456.00	1,456.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	9	ชุด	-	-	36.00	324.00	324.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2I ห้องไพฑูรย์(ประชุม)								
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	32	ตร.ม.	-	-	15.00	480.00	480.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	32	ตร.ม.	-	-	26.00	832.00	832.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	4	ชุด	-	-	36.00	144.00	144.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2J ห้องน้ำรวม								
	- รื้อถอนประตูทางเข้าห้องน้ำ	2	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3028)
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิก	10	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3021)
	- รื้อถอนผิวผนังกระเบื้องเซรามิก	52	ตร.ม.	-	-	36.00	1,872.00	1,872.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3013)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ	10	ตร.ม.	-	-	26.00	260.00	260.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	5	ชุด	-	-	220.00	1,100.00	1,100.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3036)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	4	ชุด	-	-	36.00	144.00	144.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2K ห้องพัก								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	7	ตร.ม.	-	-	41.00	287.00	287.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3008)
	- รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยาง	10	ตร.ม.	-	-	15.00	150.00	150.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3022)
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	10	ตร.ม.	-	-	26.00	260.00	260.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3006)
	- รื้อถอนหน้าต่าง	3	ตร.ม.	-	-	154.00	462.00	462.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3035)
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	2	ชุด	-	-	36.00	72.00	72.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3038)
	2M ตำแหน่งราวบันได								
	- รื้อราวบันได	30	เมตร	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	- / สพฐ.ปี 69 (N3027)
	รวมเป็นเงิน				-		51,712.50	51,712.50	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3	งานปรับปรุง ชั้น 1								
	1A ห้องชมรมนักศึกษา								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	95	ตร.ม.	590.00	56,050.00	200.00	19,000.00	75,050.00	บ.อินฟินิเท็กซ์โพล์ จำกัด / บ.อินฟินิเท็กซ์โพล์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เมอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	95	ตร.ม.	360.00	34,200.00	77.00	7,315.00	41,515.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	95	ตร.ม.	60.00	5,700.00	31.00	2,945.00	8,645.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	95	ตร.ม.	60.00	5,700.00	31.00	2,945.00	8,645.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานประตู D1 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานเปิดคู่ด้านบนกระจกติดตาย	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	5,550.00	5,550.00	24,050.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	ขนาด 2.00 m. x 2.50 m.								
	- งานประตู D2 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานเปิดเดี่ยวด้านข้างกระจกติดตาย	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	18,200.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	ขนาด 1.50 m. x 2.25 m.								
	1B ห้องแม่บ้าน พื้นที่ใต้บันได								
	- งาน W1 ก่อผนังอิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. G2	14	ตร.ม.	350.00	4,900.00	73.00	1,022.00	5,922.00	สพฐ.ปี 69 (B4019) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1)
	- งาน W2 ฉาบปูนเรียบ	28	ตร.ม.	120.00	3,360.00	96.00	2,688.00	6,048.00	สพฐ.ปี 69 (B6003) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.2)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield	25	ตร.ม.	60.00	1,500.00	31.00	775.00	2,275.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว	50	ตร.ม.	60.00	3,000.00	31.00	1,550.00	4,550.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	13	ตร.ม.	360.00	4,680.00	77.00	1,001.00	5,681.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	13	ตร.ม.	60.00	780.00	31.00	403.00	1,183.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	26	ตร.ม.	60.00	1,560.00	31.00	806.00	2,366.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานประตู D3 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.90 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	(ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1C ห้องน้ำหญิง ชาย								
	- งาน W1 ก่อผนังอิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. G2	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	73.00	730.00	4,230.00	สพฐ.ปี 69 (B4019) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1)
	- งาน W3 งานบุผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาดประมาณ 30x60 ซม. (ระบุโดยเจ้าของใน	88	ตร.ม.	450.00	39,600.00	206.00	18,128.00	57,728.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.3)
	ภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คิ้วมุมเหลี่ยมสำหรับใช้จับขอบกระเบื้อง PVC								
	- งานพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาดประมาณ 60x60 ซม. (ระบุโดยเจ้าของใน	25	ตร.ม.	450.00	11,250.00	500.00	12,500.00	23,750.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	ภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คิ้วมุมเหลี่ยมสำหรับใช้จับขอบกระเบื้อง PVC								
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือห้องน้ำชาย คสล. ขนาด 60x140 ซม. หนา 10 ซม. กรูผิว	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	2,000.00	2,000.00	6,800.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานกรูผิวกระเบื้องเซรามิก TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง)	1	ตร.ม.	300.00	300.00	500.00	500.00	800.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง คสล. ขนาด 60x2.10 ซม. หนา 10 ซม. กรูผิว	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานกรูผิวกระเบื้องเซรามิก TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง)	1	ตร.ม.	450.00	450.00	500.00	500.00	950.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	25	ตร.ม.	360.00	9,000.00	77.00	1,925.00	10,925.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	25	ตร.ม.	60.00	1,500.00	31.00	775.00	2,275.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาท้นหน้า) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	50	ตร.ม.	60.00	3,000.00	31.00	1,550.00	4,550.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Particle Board ปิดทับด้วยแผ่น Melamine หนา 0.3 มม.	4	ชุด	9,500.00	38,000.00	รวมค่าแรง		38,000.00	บ.ทีพีพี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด / -
	(1 ชุด คือ ประตู 1 ด้าน ผนัง 1 ด้าน ขนาดประมาณ 1.20 x 1.40 ม. สูง 1.95 ม.)								
	- งานประตู D4 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.90 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	(ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								
	- งานสุกัณฑ์ อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ ของ AMERICAN STANDARD	5	ชุด	3,610.00	18,050.00	650.00	3,250.00	21,300.00	บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด / -
	รุ่น TF-0507-WT สีขาว หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- งานสุกัณฑ์ ก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส 304 ก้านโยก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	350.00	1,750.00	6,750.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ โถปัสสาวะชาย รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	650.00	1,300.00	17,300.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	650.00	2,600.00	22,600.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ ชุดสายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	4	ชุด	500.00	2,000.00	80.00	320.00	2,320.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส สีโครเมียม	4	ชุด	300.00	1,200.00	80.00	320.00	1,520.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ กระจกเงาเรียบ สีเหลี่ยม ขนาด 70x120 ซม.	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	350.00	1,750.00	6,750.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ แผงกั้นปัสสาวะ	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	รวมค่าแรง		7,500.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1D ห้องโถงภายในทางเข้าอาคาร								
	- งาน W4 งานผนังเบา โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม.	75	ตร.ม.	523.00	39,225.00	97.00	7,275.00	46,500.00	สพฐ.ปี 69 (B4079) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.3)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield	56	ตร.ม.	60.00	3,360.00	31.00	1,736.00	5,096.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว	112	ตร.ม.	60.00	6,720.00	31.00	3,472.00	10,192.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานปิดผิวซุ้มทางเข้า แผ่นลามิเนต ของ Arborite รุ่น A8361M Woodgrains	20	ตร.ม.	350.00	7,000.00	350.00	7,000.00	14,000.00	บุญถาวรเชียงใหม่ / xsurface
	สี Bright Pine หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของในภายหลัง								
	- งานประตู D7 กรอบอลูมิเนียม บานกระຈก บานเปิดคู่สวิงค์ด้านข้างกระຈกติดตาย	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	11,100.00	11,100.00	48,100.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	ขนาด 4.00 x 2.50 m. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								
	- งานประตู D8 บานเฟี้ยมระแนงไม้เทียม ขนาด 4.00 x 3.00 m.	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	10,800.00	10,800.00	46,800.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	(ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								
	1E ห้องพักอาจารย์								
	- งาน W1 ก่อผนังอิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. G2	74	ตร.ม.	350.00	25,900.00	73.00	5,402.00	31,302.00	สพฐ.ปี 69 (B4019) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1)
	- งาน W2 ฉาบปูนเรียบ	148	ตร.ม.	120.00	17,760.00	96.00	14,208.00	31,968.00	สพฐ.ปี 69 (B6003) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.2)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield	148	ตร.ม.	60.00	8,880.00	31.00	4,588.00	13,468.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว	296	ตร.ม.	60.00	17,760.00	31.00	9,176.00	26,936.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	48	ตร.ม.	590.00	28,320.00	200.00	9,600.00	37,920.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไท์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไท์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	48	ตร.ม.	360.00	17,280.00	77.00	3,696.00	20,976.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	48	ตร.ม.	60.00	2,880.00	31.00	1,488.00	4,368.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	96	ตร.ม.	60.00	5,760.00	31.00	2,976.00	8,736.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานประตู D5 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.80 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	1,000.00	4,000.00	22,800.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	(ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD1 กรอบอลูมิเนียม บานกระຈก บานสไลด์ ซ้าย-ขวา	4	ชุด	2,810.00	11,240.00	1,000.00	4,000.00	15,240.00	บ.ซีจีเอ อลูเทค จำกัด / -
	ขนาด 1.20 m. x 1.20 m.								
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD2 กรอบอลูมิเนียม บานกระຈก บานสไลด์ ซ้าย-ขวา	4	ชุด	2,050.00	8,200.00	1,000.00	4,000.00	12,200.00	บ.โฮม โปรดักส์ เซาเตอร์ จำกัด / -
	ขนาด 1.00 m. x 1.00 m.								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4	งานปรับปรุง ชั้น 2								
	2A ห้องพักอาจารย์(ทิศใต้)								
	- งาน W1 ก่อผนังอิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. G2	55	ตร.ม.	350.00	19,250.00	73.00	4,015.00	23,265.00	สพฐ.ปี 69 (B4019) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1)
	- งาน W2 ฉาบปูนเรียบ	110	ตร.ม.	120.00	13,200.00	96.00	10,560.00	23,760.00	สพฐ.ปี 69 (B6003) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.2)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield	110	ตร.ม.	60.00	6,600.00	31.00	3,410.00	10,010.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว	220	ตร.ม.	60.00	13,200.00	31.00	6,820.00	20,020.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	70	ตร.ม.	590.00	41,300.00	200.00	14,000.00	55,300.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	70	ตร.ม.	360.00	25,200.00	77.00	5,390.00	30,590.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	70	ตร.ม.	60.00	4,200.00	31.00	2,170.00	6,370.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	140	ตร.ม.	60.00	8,400.00	31.00	4,340.00	12,740.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานประตู D5 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.80 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	1,000.00	4,000.00	22,800.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลด์เซอร์วิส จำกัด
	(ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด								
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD1 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานสไลด์ ซ้าย-ขวา	2	ชุด	2,810.00	5,620.00	1,000.00	2,000.00	7,620.00	บ.ซีจีเอ อลูเทค จำกัด / -
	ขนาด 1.20 m. x 1.20 m.								
	2B ห้องพักอาจารย์(ทิศเหนือ)								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	75	ตร.ม.	590.00	44,250.00	200.00	15,000.00	59,250.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	75	ตร.ม.	360.00	27,000.00	77.00	5,775.00	32,775.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	75	ตร.ม.	60.00	4,500.00	31.00	2,325.00	6,825.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	150	ตร.ม.	60.00	9,000.00	31.00	4,650.00	13,650.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2C โถงทางเดิน								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่นหนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	48	ตร.ม.	590.00	28,320.00	200.00	9,600.00	37,920.00	บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด / บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	48	ตร.ม.	360.00	17,280.00	77.00	3,696.00	20,976.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	48	ตร.ม.	60.00	2,880.00	31.00	1,488.00	4,368.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	96	ตร.ม.	60.00	5,760.00	31.00	2,976.00	8,736.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	2D ห้อง Pantry								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่นหนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	16	ตร.ม.	590.00	9,440.00	200.00	3,200.00	12,640.00	บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด / บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	16	ตร.ม.	360.00	5,760.00	77.00	1,232.00	6,992.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	16	ตร.ม.	60.00	960.00	31.00	496.00	1,456.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	32	ตร.ม.	60.00	1,920.00	31.00	992.00	2,912.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	2E ห้องธุรการและห้องพักอาจารย์								
	- งาน W1 ก่อผนังอิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. G2	105	ตร.ม.	350.00	36,750.00	73.00	7,665.00	44,415.00	สพฐ.ปี 69 (B4019) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1)
	- งาน W2 ฉาบปูนเรียบ	210	ตร.ม.	120.00	25,200.00	96.00	20,160.00	45,360.00	สพฐ.ปี 69 (B6003) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.2)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield	105	ตร.ม.	60.00	6,300.00	31.00	3,255.00	9,555.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว	210	ตร.ม.	60.00	12,600.00	31.00	6,510.00	19,110.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่นหนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	96	ตร.ม.	590.00	56,640.00	200.00	19,200.00	75,840.00	บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด / บ.อินฟินิเท็กซีโอส จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	96	ตร.ม.	360.00	34,560.00	77.00	7,392.00	41,952.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	96	ตร.ม.	60.00	5,760.00	31.00	2,976.00	8,736.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีนํ้าอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	192	ตร.ม.	60.00	11,520.00	31.00	5,952.00	17,472.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานเคาน์เตอร์ โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (บูสองด้าน) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม. # 0.60 x 1.20 เมตร กรุแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หนา 12 มม.	3	ตร.ม.	728.00	2,184.00	150.00	450.00	2,634.00	สพฐ.ปี 69 (B4102) / สพฐ.ปี 69 (B4102)
	- งานปิดผิวเคาน์เตอร์ แผ่นลามิเนต ของ Arborite รุ่น A8361M Woodgrains สี Bright Pine หรือเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของในภายหลัง	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	350.00	2,100.00	4,200.00	บุญถาวรเชียงใหม่ / xsurface
	- งานประตู D1 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานเปิดคู่ด้านบนกระจกติดตาย ขนาด 2.00 m. x 2.50 m.	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	5,550.00	11,100.00	48,100.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	- งานประตู D5 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.80 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	1,000.00	4,000.00	22,800.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานประตู D6 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานเปิดคู่สวิงค์ ขนาด 1.80 x 2.00 m. (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD1 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานสไลด์ ซ้าย-ขวา ขนาด 1.20 m. x 1.20 m.	3	ชุด	2,810.00	8,430.00	1,000.00	3,000.00	11,430.00	บ.ซีจีเอ อลูเทค จำกัด / -
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD3 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก บานสไลด์ ซ้าย-ขวา ขนาด 2.00 m. x 1.10 m.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	บ.ซีจีเอ อลูเทค จำกัด / -
	- งานปิดผิวผนังตกแต่ง แผ่นผนังไม้ PVC Wallbord ลายไม้ สีและลวดลาย (ระบุโดย เจ้าของในภายหลัง) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	25	ตร.ม.	1,300.00	32,500.00	350.00	8,750.00	41,250.00	บ.เอส.เจ.ซอร์สซิง จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	2F โถงบันได								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	23	ตร.ม.	590.00	13,570.00	200.00	4,600.00	18,170.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG, KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	23	ตร.ม.	360.00	8,280.00	77.00	1,771.00	10,051.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีนํ้าอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	23	ตร.ม.	60.00	1,380.00	31.00	713.00	2,093.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีนํ้าอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	46	ตร.ม.	60.00	2,760.00	31.00	1,426.00	4,186.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	2G ห้องบุคลากร(ห้อง ป.โท)								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	58	ตร.ม.	590.00	34,220.00	200.00	11,600.00	45,820.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG, KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	58	ตร.ม.	360.00	20,880.00	77.00	4,466.00	25,346.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีนํ้าอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	58	ตร.ม.	60.00	3,480.00	31.00	1,798.00	5,278.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	116	ตร.ม.	60.00	6,960.00	31.00	3,596.00	10,556.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	2H ห้องโพลิน(ห้องบรรยาย)								
	- งานพื้นยกระดืบ 1 ขนาด 2.50x8.00x0.15 ม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดทับด้วย	20	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิโวลี่ / -
	แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานพื้นยกระดืบ 2 ขนาด 2.50x8.00x0.30 ม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดทับด้วย	20	ตร.ม.	1,500.00	30,000.00	450.00	9,000.00	39,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิโวลี่ / -
	แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	56	ตร.ม.	590.00	33,040.00	200.00	11,200.00	44,240.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทร์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทร์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	56	ตร.ม.	360.00	20,160.00	77.00	4,312.00	24,472.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	56	ตร.ม.	60.00	3,360.00	31.00	1,736.00	5,096.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	112	ตร.ม.	60.00	6,720.00	31.00	3,472.00	10,192.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	2I ห้องโพรูร์ย์(ประชุม)								
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่น หนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของใน	32	ตร.ม.	590.00	18,880.00	200.00	6,400.00	25,280.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทร์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทร์ จำกัด
	ภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เฌอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	32	ตร.ม.	360.00	11,520.00	77.00	2,464.00	13,984.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield	32	ตร.ม.	60.00	1,920.00	31.00	992.00	2,912.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว	64	ตร.ม.	60.00	3,840.00	31.00	1,984.00	5,824.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า								
	- งาน W4 งานผนังเบา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม.	13	ตร.ม.	523.00	6,799.00	97.00	1,261.00	8,060.00	สพฐ.ปี 69 (B4079) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.3)
	- งานปิดผิวผนัง แผ่นลามิเนต สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง)	13	ตร.ม.	350.00	4,550.00	350.00	4,550.00	9,100.00	บุญถาวรเชียงไหม้ / xsurface
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	2J ห้องน้ำรวม								
	- งาน W3 งานบุผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาดประมาณ 30x60 ซม. (ระบุโดยเจ้าของใน	52	ตร.ม.	450.00	23,400.00	206.00	10,712.00	34,112.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.3.1.3)
	ภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คิ้วมุมเหลี่ยมสำหรับใช้จับขอบกระเบื้อง PVC								
	- งานพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาดประมาณ 60x60 ซม. (ระบุโดยเจ้าของใน	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	500.00	5,000.00	9,500.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	ภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ คิ้วมุมเหลี่ยมสำหรับใช้จับขอบกระเบื้อง PVC								
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG,	10	ตร.ม.	360.00	3,600.00	77.00	770.00	4,370.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	10	ตร.ม.	60.00	600.00	31.00	310.00	910.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	20	ตร.ม.	60.00	1,200.00	31.00	620.00	1,820.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานประตู D4 ประตู UPVC บานเปิด ขนาด 0.90 m. x 2.00 m. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บานพับ มือจับ และกลอน ครบชุด	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้งอ่าง ของ AMERICAN STANDARD รุ่น La Vita WP-F711-WT สีขาว หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	4,390.00	8,780.00	650.00	1,300.00	10,080.00	บ.บางกอกเชรามิค จำกัด / -
	- งานสุกัณฑ์ ก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส 304 ก้านโยก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	350.00	700.00	2,700.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ โถปัสสาวะชาย รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	650.00	650.00	8,650.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	650.00	1,300.00	11,300.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ ชุดสายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	500.00	1,000.00	80.00	160.00	1,160.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส สีโครเมี่ยม	2	ชุด	300.00	600.00	80.00	160.00	760.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสุกัณฑ์ กระจกเงาเรียบ สีเหลี่ยม ขนาด 70x120 ซม. 2K ห้องพัก	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	350.00	700.00	2,700.00	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานพื้น กระเบื้องยาง SPC แบบแผ่นหนา 4 มม. สีและลวดลาย (ระบุโดยเจ้าของในภายหลัง) ของ อินฟินิท, ยูนิกซ์, เมอรา หรือเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	10	ตร.ม.	590.00	5,900.00	200.00	2,000.00	7,900.00	บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด / บ.อินฟินิทเท็กซ์ไทล์ จำกัด
	- งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเรียบ แผ่นยิปซัมขอบลาด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม.ของ SCG, KNAUF, GYPROC หรือเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	10	ตร.ม.	360.00	3,600.00	77.00	770.00	4,370.00	สพฐ.ปี 69 (B2017) / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.2.3)
	- งานทาสีเพดาน (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	10	ตร.ม.	60.00	600.00	31.00	310.00	910.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานทาสีเพดาน (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาฝ้าเพดาน สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	20	ตร.ม.	60.00	1,200.00	31.00	620.00	1,820.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งาน W5 งานผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (บูสองด้าน) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม. # 0.60 x 1.20 เมตร กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม.	10	ตร.ม.	712.00	7,120.00	150.00	1,500.00	8,620.00	สพฐ.ปี 69 (B4101) / สพฐ.ปี 69 (B4101)
	- งานทาสีผนัง (สีรองพื้น) สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	20	ตร.ม.	60.00	1,200.00	31.00	620.00	1,820.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานทาสีผนัง (สีทาทับน้ำ) สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาผนัง สีขาว ของ TOA Shield 1, Nippon Paint, Captain หรือเทียบเท่า	40	ตร.ม.	60.00	2,400.00	31.00	1,240.00	3,640.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / กรมบัญชีกลางปี 69 (2.8.1)
	- งานหน้าต่างสำเร็จรูป WD4 กรอบอลูมิเนียม บานกระจก 4 บาน สไลด์กลางซ้าย-ขวา ขนาด 3.00 m. x 1.20 m.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	บ.พีเอ็ม เดคคอร์ จำกัด / -

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2L ตำแหน่งบันได Sevice								
	- งานบันไดลิง Service Ladder Steel pipe ความกว้างไม่ต่ำกว่า 0.50 ม. ความยาว	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	3,300.00	6,600.00	28,600.00	บ.เจ็ทสตีลแอนด์เซอร์วิส จำกัด / -
	ไม่น้อยกว่า 7.0 ม.								
	- งานขายึดบันได	24	ชุด	350.00	8,400.00	200.00	4,800.00	13,200.00	บ.เจ็ทสตีลแอนด์เซอร์วิส จำกัด / -
	- งานโครงกันตกบันได Service สูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ขุบ HDG 90 ไมครอน	2	ชุด	2,590.00	5,180.00	1,000.00	2,000.00	7,180.00	บ.เจ็ทสตีลแอนด์เซอร์วิส จำกัด / -
	2M ตำแหน่งราวบันได								
	- ราวบันได เหล็กกล่อง (LG.) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม	42	เมตร	95.00	3,990.00	65.00	2,730.00	6,720.00	สพฐ.ปี 69 (B8022) / สพฐ.ปี 69 (B8022)
	- ลูกกรง เหล็กกล่อง (LG.) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 2.3 มม	160	ลูก	149.00	23,840.00	รวมค่าแรง		23,840.00	สพฐ.ปี 69 (B8034) / สพฐ.ปี 69 (B8034)
	- สีสองพื้นกันสนิม 1 เทียว	25	ตร.ม.	62.00	1,550.00	36.00	900.00	2,450.00	สพฐ.ปี 69 (B10011) / สพฐ.ปี 69 (B10011)
	- สีนํ้ามันทาทับหน้า 2 เทียว	50	ตร.ม.	62.00	3,100.00	36.00	1,800.00	4,900.00	สพฐ.ปี 69 (B10011) / สพฐ.ปี 69 (B10011)
	รวมเป็นเงิน				1,710,428.00		566,173.00	2,276,601.00	
	หมวดงานไฟฟ้า								
5	LIGHTING & OUTLET & CABLE								
	งานปรับปรุง ชั้น 1								
	1A ห้องชมรมนักศึกษา								
	- งานโคมไฟ โคมตะแกรง แบบฝังฝ้า 2x36 วัตต์	20	ชุด	725.00	14,500.00	350.00	7,000.00	21,500.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิทซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	3	ชุด	250.00	750.00	100.00	300.00	1,050.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	5	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	1B ห้องแม่บ้าน พื้นที่ใต้บันได								
	- งานโคมไฟ โคมตะแกรง แบบฝังฝ้า 2x36 วัตต์	2	ชุด	725.00	1,450.00	350.00	700.00	2,150.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิทซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	1C ห้องน้ำหญิง ชาย								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	12	ชุด	325.00	3,900.00	350.00	4,200.00	8,100.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิทซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊กพร้อมหน้ากากกันน้ำ ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	750.00	1,500.00	220.00	440.00	1,940.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	1D ห้องโถงภายในทางเข้าอาคาร								
	- งานโคมไฟ Strip Light LED ซ่อนในฝ้าเพดาน	30	เมตร	455.00	13,650.00	260.00	7,800.00	21,450.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิทซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊กพร้อมหน้ากากกันน้ำ ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	750.00	1,500.00	220.00	440.00	1,940.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1E ห้องพักอาจารย์								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	6	ชุด	325.00	1,950.00	350.00	2,100.00	4,050.00	onestockhome / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	3	ชุด	250.00	750.00	100.00	300.00	1,050.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	7	ชุด	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	1F ห้อง Workshop								
	- งานโคมไฟ ไฮเบย์ LED 150W สีเทา	12	ชุด	1,359.00	16,308.00	1,000.00	12,000.00	28,308.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	งานปรับปรุง ชั้น 2								
	2A ห้องพักอาจารย์(ทิศใต้)								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	10	ชุด	325.00	3,250.00	350.00	3,500.00	6,750.00	onestockhome / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	5	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	10	ชุด	250.00	2,500.00	100.00	1,000.00	3,500.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	2B ห้องพักอาจารย์(ทิศเหนือ)								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	16	ชุด	325.00	5,200.00	350.00	5,600.00	10,800.00	onestockhome / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	4	ชุด	250.00	1,000.00	100.00	400.00	1,400.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	12	ชุด	250.00	3,000.00	100.00	1,200.00	4,200.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	2C โถงทางเดิน								
	- งานโคมไฟ โคมตะแกรง แบบฝังฝ้า 2x36 วัตต์	6	ชุด	725.00	4,350.00	350.00	2,100.00	6,450.00	onestockhome / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	2D ห้อง Pantry								
	- งานโคมไฟ โคมตะแกรง แบบฝังฝ้า 2x36 วัตต์	1	ชุด	725.00	725.00	350.00	350.00	1,075.00	onestockhome / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	- / บ.เคเอสแอลนด์เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2E ห้องธุรการและห้องพักอาจารย์								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	14	ชุด	325.00	4,550.00	350.00	4,900.00	9,450.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	6	ชุด	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	14	ชุด	250.00	3,500.00	100.00	1,400.00	4,900.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2F โถงบันได								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	3	ชุด	325.00	975.00	350.00	1,050.00	2,025.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2G ห้องบุคลากร(ห้อง ป.โท)								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	9	ชุด	325.00	2,925.00	350.00	3,150.00	6,075.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2H ห้องโพลิน(ห้องบรรยาย)								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	9	ชุด	325.00	2,925.00	350.00	3,150.00	6,075.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2I ห้องไฟชูรี่(ประชุม)								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	8	ชุด	325.00	2,600.00	350.00	2,800.00	5,400.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานโคมไฟ Strip Light LED	8	เมตร	455.00	3,640.00	260.00	2,080.00	5,720.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตซ์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊ก ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	5	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2J ห้องน้ำรวม								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	4	ชุด	325.00	1,300.00	350.00	1,400.00	2,700.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตช์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊กพร้อมหน้ากากกันน้ำ ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	750.00	1,500.00	220.00	440.00	1,940.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	2K ห้องพัก								
	- งานโคมไฟ Down Light LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 18 วัตต์	2	ชุด	325.00	650.00	350.00	700.00	1,350.00	onestockhome / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานสวิตช์ทางเดียว ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานปลั๊กพร้อมหน้ากากกันน้ำ ของ Panasonic, Schneider, Bticino หรือเทียบเท่า	2	ชุด	750.00	1,500.00	220.00	440.00	1,940.00	บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
	- งานเดินสายไฟฟ้าลอย พร้อมท่อและทาสี	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	- / บ.เคเอสแอนด์เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงิน					202,098.00		102,290.00	304,388.00	
6	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายภาควิชาพร้อมไฟซ่อนด้านหลัง	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	รวมค่าแรง		30,000.00	
	รวมเป็นเงิน				30,000.00		-	30,000.00	
รวมมูลค่างาน					1,942,526.00		720,175.50	2,662,701.50	

- แหล่งที่มาค่าวัสดุ
- 1) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2569
 - 2) พาณิชยจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กรกฎาคม 2569
 - 3) สพฐ. ปีงบประมาณ 2569
 - 4) สืบจากร้านค้า 3 ราย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

- แหล่งที่มาค่าแรง
- 1) กรมบัญชีกลาง 2569
 - 2) มาตรฐานแรงงาน 2569
 - 3) สพฐ. ปีงบประมาณ 2569
 - 4) กรมบัญชีกลาง (คิดค่าแรง 30% จากยอดค่าวัสดุ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสุรีย์ สมประสงค์)