


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๖๗,๙๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓,๒๖๗,๘๕๑.๔๘ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔ (ก)
 - ๖.๒ ประ.๕ (ก)
 - ๖.๓ ประ.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จอมแก้ว	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายชยพล รินเชื้อ	กรรมการ	
๗.๓ นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.5 (ก)ที่แนบ มีจำนวน	จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
1.)	แบบสรุปค่าก่อสร้าง	3,267,851.48	ตามแบบ ปร.5 (ก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,267,851.48	
	ราคากลาง (ตัวเลข)	3,267,851.48	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์	

การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)		
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศของโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)	100.00	ตามแบบสรุป ปร.4(ก)

2. การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด)		
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)	100.00	

หมายเหตุ:

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด ")
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงานฯ ")
- อ้างอิงราคาค่าวัสดุจัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบประมาณ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


(ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ


(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ


(นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

ปีงบประมาณ 2564 (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สหฐ. ")

- 8) อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน พฤษภาคม 2563 (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัลฯ ")
- 9) หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
- 10) การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด้วยในช่องหมายเหตุเขียนว่า " MIT " (Made in Thailand) สำหรับพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ " ตปท. " (ต่างประเทศ) สำหรับที่ใช้พัสดุผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ)
- 11) ผู้รับจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 12) ผู้รับจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 13) ผู้รับจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการเสนอแผนงานการใช้วัสดุภายในประเทศ ตามข้อ 11 และข้อ 12



(ผศ.ดร.ปัญญารัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ



(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ



(นางสาวมทิตา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ				
	1 หอมวดงานโครงสร้าง	397,719.70			
	2 หอมวดงานสถาปัตยกรรม	1,731,807.00			
	3 หอมวดงานระบบไฟฟ้า,สื่อสาร,ปรับอากาศ	364,060.00			
	4 หอมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	18,020.00			
	รวมราคางานก่อสร้างอาคาร	2,511,606.70	1.3011	3,267,851.48	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			
	เงินประกันผลงานหัก	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคางานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

3,267,851.48

บาท (ตัวเลข)



(ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ

(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลชั้นที่ 1-2
ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงที่
เมื่อวันที่

แบบรูปรายการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
			หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง							
1.1	หมวดงานรื้อถอน							
	งานรื้อถอน							
	1.1.1 งานรื้อถอนงานในหอน้ำคนพิการ, หอน้ำหญิง, หอน้ำชาย	1.00	งาน	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	1.1.2 รื้อถอนวัสดุปูพื้น โถงบันไดชั้น 1-2 และบันได+ชานพัก เดิมออกทั้งหมด	1.00	งาน	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.1.3 รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ / โถส้วม และผนังกันห้อง (ห้องน้ำหญิง 2)	1.00	งาน	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	1.1.4 รื้อถอนกระเบื้องพื้นไม้	1.00	งาน	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	1.1.5 รื้อถอนทางลาดคอนกรีต ราวจับ	1.00	งาน	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	1.1.6 รื้อถอนขั้นบันได เฉพาะส่วนนี้	1.00	งาน	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.1.7 รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน	1.00	งาน	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.1.8 รื้อถอนวัสดุปูพื้นเดิมชั้น 2 ออกตำแหน่งตามระบุในแบบ	120.00	ตร.ม.	-	250.00	30,000.00	30,000.00	
	1.1.9 รื้อถอนประตูหน้าต่างเดิม	23.00	ชุด	-	550.00	12,650.00	12,650.00	
	1.1.10 งานเคลียร์พื้นที่ และขนทิ้ง	1.00	เหมา	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	หมวดงานเตรียมการ							
	งานปรับเตรียมพื้นที่							
	1.2.1 งานเตรียมพื้นที่	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
	1.2.2 งานดินลู	9.00	ลบ.ม.	-	-	200.00	1,800.00	
1.3	หมวดงานทรายหยาบ							
	1.2.1 งานทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00	240.00	1,240.00	
1.4	หมวดงานคอนกรีตหยาบ							
	1.3.1 งานคอนกรีตกันหลุม 140 ksc Cylinder	2.00	ลบ.ม.	1,747.66	3,495.32	796.00	4,291.32	

.....
(ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

.....
(นายชยพล รื่นเชื้อ)
กรรมการ

.....
(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2
ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่

แบบรูปรายการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง								
1.4.1	งาน Concrete Topping f'c240 ksc Cylinder (คอนกรีตปรับระดับในท้องน้ำ)	3.00	ลบ.ม.	1,892.53	5,677.59	498.00	1,494.00	7,171.59	
1.4.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c280 ksc. Cylinder	15.00	ลบ.ม.	1,962.62	29,439.30	498.00	7,470.00	36,909.30	
1.6	หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 mm. (น้ำหนัก 0.499 kg/m.)	150.00	กก.	16.29	2,443.50	4.10	615.00	3,058.50	
1.5.2	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 mm. (น้ำหนัก 0.888 kg/m.)	888.00	กก.	17.46	15,504.48	3.30	2,930.40	18,434.88	
1.5.3	wiremesh Ø 4 mm@0.20 m.	20.00	ตร.ม.	27.00	540.00	5.00	100.00	640.00	
1.5.4	งานลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	32.24	1,128.40	-	-	1,128.40	
1.7	หมวดงานไม้แบบ								
1.6.1	งาน ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	133.00	3,990.00	9,990.00	
1.6.2	งานตะปู	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	
1.8	หมวดงานโครงสร้างอื่นๆ								
1.7.1	งานแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 มม.	14.40	ตร.ม.	310.00	4,464.00	190.00	2,736.00	7,200.00	
1.7.2	แผ่นเหล็กทับ ขนาด 8 มม. วางพาดทับกัน ได้ สำหรับลาดของ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
1.9	หมวดงานเหล็กอุปกรณ์								
1.8.1	เหล็กกล่อง 50x100x3.2mm. นน. 7.14 kg/m.	1,019.35	กก.	30.00	30,580.41	10.00	10,193.47	40,773.88	
1.8.2	เหล็กกล่อง 150x50x3.2mm. นน. 9.50 kg/m.	929.74	กก.	30.00	27,892.10	10.00	9,297.37	37,189.47	
1.8.3	เหล็กกล่อง 150x150x3.2mm. นน.14.54 kg/m	1,045.00	กก.	30.00	31,350.00	10.00	10,450.00	41,800.00	
1.8.4	Bolt 16 mm. With Double Nut	80.00	ตัว	150.00	12,000.00	50.00	4,000.00	16,000.00	
1.8.5	PLATE ขนาด 0.20*0.20 ม.หนา 12 มม.	20.00	ตร.ม.	200.00	4,000.00	150.00	3,000.00	7,000.00	
1.8.6	สีกันสนิม	284.54	ตร.ม.	25.00	7,113.54	15.00	4,268.12	11,381.66	
	รวมราคามหาวิทยาลัย				198,189.34		199,530.36	397,719.70	

(ผศ.ดร.ธิญ์วัชรินทร์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

รวมราคามหาวิทยาลัย

(นางสาวทิพา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมกรการกำหนดราคากลาง		
		แบบเลขที่	แบบรูปราคา
		เมื่อวันที่ 0	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานหลังคา									
	2.1.1 หลังคากรุแผ่นฉนวนใยหินคอมโพสิต 4mm. พร้อมโครงคร่าว	142.00	ตร.ม.	2,200.00	312,400.00	-	-	-	312,400.00	
	2.1.2 ระบายกันซึม ชนิดอะคริลิกโพลีเอสเตอร์ ความหนา 1 มม. สีเขียว	72.00	ตร.ม.	600.00	43,200.00	65.00	4,680.00	4,680.00	47,880.00	
2.2	งานผนัง									
	2.2.1 งานผนัง 1 (ผนังเดิม จัด ช่อมแซม ทาสี)	190.00	ตร.ม.	75.00	14,250.00	30.00	5,700.00	5,700.00	19,950.00	
	2.2.2 งานผนัง 2 (รื้อถอนวัสดุกรุผนังออก จัด ช่อมแซม ทาสี)	35.00	ตร.ม.	75.00	2,625.00	30.00	1,050.00	1,050.00	3,675.00	
	2.2.3 งานผนัง 3 (ผนังเดิม จัด ช่อมแซม กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบโพลีเอสเตอร์ 4mm.)	45.00	ตร.ม.	2,200.00	99,000.00	-	-	-	99,000.00	
	2.2.4 งานผนัง 4 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบโพลีเอสเตอร์ 4mm.)	12.00	ตร.ม.	2,200.00	26,400.00	-	-	-	26,400.00	
	2.2.5 งานผนัง 5 (ผนังเดิมรื้อถอนกระเบื้องเดิมออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอนสีขา สู่ถึงฝ้าเพดาน)	100.00	ตร.ม.	300.00	30,000.00	180.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	
	2.2.6 งานผนัง 6 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอน สีขาว สู่ถึงฝ้าเพดาน)	22.00	ตร.ม.	300.00	6,600.00	180.00	3,960.00	3,960.00	10,560.00	
	2.2.7 งานผนัง 7 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอน สีขาว สู่ถึงฝ้าเพดาน)	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	120.00	3,600.00	3,600.00	9,600.00	
	2.2.8 งานผนัง 8 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอน สีขาว สู่ถึงฝ้าเพดาน)	21.00	ตร.ม.	310.00	6,510.00	100.00	2,100.00	2,100.00	8,610.00	
	2.2.9 งานผนัง 8.1 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอน สีขาว สู่ถึงฝ้าเพดาน)	19.00	ตร.ม.	750.00	14,250.00	100.00	1,900.00	1,900.00	16,150.00	
	2.2.10 งานผนัง 9 (ผนังเดิมรื้อถอนวัสดุกรุผนังออก กรุผิวด้วยกระเบื้องเคลือบ 20x30cm. แนวอน สีขาว สู่ถึงฝ้าเพดาน)	5.00	ตร.ม.	2,200.00	11,000.00	-	-	-	11,000.00	

.....
(ผศ.ดร.ธัญญ์รัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

.....
(นายชยพล รื่นเชื้อ)
กรรมการ

.....
(นางสาวมัทธา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
		แบบเลขที่	แบบรูปราคา
		เมื่อวันที่ 0	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.3	งานพื้น								
2.3.1	F1 พื้นเดิมรื้อถอนวัสดุปูพื้นออก ปูทับด้วยแผ่น ไม้เนื้อแข็ง SPC Click lock Kassa รุ่น YV1215000 เมฆ (หรือเทียบเท่า)	100.00	ตร.ม.	527.00	52,700.00	250.00	25,000.00	77,700.00	
2.3.2	F2 พื้นเดิมรื้อถอนวัสดุปูพื้นออก กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60cm. รุ่นและสีระบุภายหลัง	430.00	ตร.ม.	400.00	172,000.00	200.00	86,000.00	258,000.00	
2.3.3	F3 เทพกระดืบพื้นเดิม ปูกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน 30x30cm. รุ่นและสีระบุภายหลัง	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	180.00	3,600.00	9,600.00	
2.3.4	F4 พื้นเดิมรื้อถอนวัสดุปูพื้นออก กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60cm. ชนิดด้าน รุ่นและสีระบุภายหลัง	35.00	ตร.ม.	400.00	14,000.00	200.00	7,000.00	21,000.00	
2.3.5	F5 พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ 20mm. โครงสร้างเหล็ก ปูทับด้วยแผ่น ไม้เนื้อแข็ง SPC Click lock เหมือนไม้จริงรุ่น พื้นและสีระบุภายหลัง	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	230.00	3,450.00	13,200.00	
2.3.6	F6 ทางลาดใหม่ วางพื้นสำเร็จรูป ทำผิวทราลิ่ง เขาเร่งรองก้างปลา เหมือนเดิม	35.00	ตร.ม.	350.00	12,250.00	150.00	5,250.00	17,500.00	
2.4	งานประตู่								
2.4.1	ประตู D ย้ายตำแหน่ง	2.00	ชุด	-	-	650.00	1,300.00	1,300.00	
2.4.2	ประตู D1	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.4.3	ประตู D2	17.00	ชุด	5,300.00	90,100.00	-	-	90,100.00	
2.4.4	ประตู D2.1	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
2.4.5	ประตู D3	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
2.4.6	ประตู D4	1.00	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
2.4.7	ประตู D5	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
2.4.8	ประตู D6	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
2.4.9	ประตู D7	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	

ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จอมแก้ว)
กรรมการ
(นายชยพล รื่นเชื้อ)

ตรวจสอบ
(นางสาววิมลทิศา แก้วสุทธิ)

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมกรการกำหนดราคากลาง		
แบบเลขที่ แบบรูปรายการ		เมื่อวันที่ 0	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
2.4.10	ประตูด 8	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	
2.4.11	ประตูด 9	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	-	8,700.00	

(ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ

(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนำชมราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
		แบบเลขที่	แบบรูปรายการ
		เมื่อวันที่ 0	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.5	งานหน้าต่าง								
	2.5.1 หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	2.5.2 หน้าต่าง W2	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	2.5.3 หน้าต่าง W3	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.5.4 หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	2.5.5 หน้าต่าง W5	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.6	งานฝ้าเพดาน								
	2.6.1 C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. (ทางเดินชั้น 2) SCG. หรือเทียบเท่า	91.00	ตร.ม.	250.00	22,750.00	50.00	4,550.00	27,300.00	
	2.6.2 C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันความชื้น (ห้องน้ำ)	26.00	ตร.ม.	320.00	8,320.00	50.00	1,300.00	9,620.00	
	2.6.3 C3 ฝ้าเพดานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 4mm.(เฉลี่ย) โครงเหล็กกล่อง 25x25x2.3mm.	50.00	ตร.ม.	2,200.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
2.7	งานทาสี								
	2.7.1 งานสีน้ำอะคริลิก 100% (ของ TOA SuperShield หรือเทียบเท่า)	590.00	ตร.ม.	100.00	59,000.00	35.00	20,650.00	79,650.00	
	- ทาสีจริง ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว และสีรองพื้น ไม่น้อยกว่า 1 เที่ยว								
2.8	งานอื่นๆ								
	2.8.1 B1 เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	2.8.2 B2 เคาท์เตอร์ห้องกิจกรรม	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	2.8.3 B3 จิ้งจกสำนักงาน 2 หลุม มีที่วาง แบบลอยตัว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	2.8.4 B4 เคาท์เตอร์เตรียมอาหาร	-	ชุด	50,000.00	-	-	-	-	
	2.8.5 ป้ายบอกตำแหน่งห้องน้ำ กล้องอูมิมิเยม LED.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	2.8.6 งานป้ายคณะ และงานอักษร	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
	2.8.7 งานราวสแตนเลส 2"	5.00	เมตร	2,100.00	10,500.00	-	-	10,500.00	

(นายชยพล รื่นเชื้อ)
กรรมการ

(นายสาธิต ทั่วไกร)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
		แบบเลขที่	แบบรายการ
		เมื่อวันที่ 0	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.9	งานสุขภัณฑ์								
2.9.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ SC6652 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,085.00		500.00		8,585.00	
2.9.2	โถส้วมชักโครกนั่งราบ C13930 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,695.00		500.00		9,585.00	
2.9.3	โถส้วมชักโครกนั่งราบ C815	4.00	ชุด	315.00		300.00		2,460.00	
2.9.4	วาล์วเปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 รุ่น CT1053(HM)	4.00	ชุด	272.00		150.00		1,688.00	
2.9.5	โถส้วมชักโครกนั่งราบ ซีโรลิค C31207	1.00	ชุด	9,100.00		500.00		9,600.00	
2.9.6	ฟลัววาล์วโถส้วมชักโครกนั่งราบ รุ่น CT457XDUF	1.00	ชุด	3,456.00		200.00		3,656.00	
2.9.7	อ่างล้างหน้าฝักแตนเดอร์ C05847 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,338.00		300.00		10,552.00	
2.9.8	อ่างล้างหน้าฝักแตนเดอร์ SC00537 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,832.00		300.00		7,132.00	
2.9.9	สายชำระ CT933#WH(HM)	4.00	ชุด	392.00		50.00		1,768.00	
2.9.10	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบ อัตโนมัติ CT4918AC	4.00	ชุด	3,200.00		100.00		13,200.00	
2.9.11	ท่อน้ำอ่างล้างหน้ารูปลวดพี รุ่น CT683AX(HM)	4.00	ชุด	648.00		100.00		2,992.00	
2.9.12	สายอ่างล้างหน้าสแตนเลส รุ่น Z402(HM)	4.00	ชุด	176.00		100.00		1,104.00	
2.9.13	วาล์วเปิดน้ำ รุ่น CT179(HM)	4.00	ชุด	216.00		100.00		1,264.00	
2.9.14	ตะลิวอ่างล้างหน้า รุ่น CT670V(HM)	4.00	ชุด	224.00		100.00		1,296.00	
2.9.15	ก๊อน้ำล้างพื้น สูง 0.50ม. ได้แคนเตอร์ CT170C7(HM)	2.00	ชุด	730.00		50.00		1,560.00	
2.9.16	กระจกเงาอ่างล้างหน้าแบบโครม สูง 1.00 ม. ความยาวทำแคนเตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	5,500.00		200.00		5,700.00	
2.9.17	กระจกเงาอ่างล้างหน้าแบบโครม ขนาด 0.60x1.00 ม. ติดตั้งเหนืออ่างล้างมือ	1.00	ชุด	1,550.00		200.00		1,750.00	
2.9.18	ราวทรงตัว	1.00	ชุด	1,904.00		150.00		2,054.00	
2.9.19	ราวพวงตัวสแตนเลสรูปตัว T	1.00	ชุด	9,104.00		150.00		9,254.00	
2.9.20	FD. ชนิดคิกกลิ้ง CT697Z2P (HM)	3.00	ชุด	304.00		100.00		1,212.00	
2.9.21	แคนเตอร์ ค.ส.ก. ในห้องน้ำชาย-หญิง แกรนิตดำ	10.00	เมตร	2,200.00		500.00		27,000.00	
				รวม (นางสาววิภาดา แก้วสุทธิ)					
				รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม				213,390.00	
				รวมรวม				1,731,807.00	


(ผศ.ดร.วิบูลย์ ภูธร) (นายชยพล รื่นเชื้อ) (กรรมาการ)

ประธานกรรมการ (นางสาววิภาดา แก้วสุทธิ) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
กลุ่มงาน / งาน		กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร							
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2							
สถานที่ก่อสร้าง		ศูนย์บริการเทคโนโลยีการแพทย์							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง		คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่							
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
		แบบราคาที่ แบบประมูลการ							
		เมื่อวันที่							
		หน่วย : บาท							
		0							
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	แผงสวิตช์ (Panel Board)								
3.1.1	เคเบิลไฟฟ้า 15A, 250V. หน้ากากพลาสติก ชนิดสีขาวและเขียว	11.00	ชุด	100.00	1,100.00	80.00	880.00	1,980.00	
3.1.2	เคเบิลไฟฟ้า 15A, 250V. หน้ากากพลาสติก ชนิดสีขาวและเขียวแบบแบน	2.00	ชุด	360.00	720.00	110.00	220.00	940.00	
3.1.3	สวิตช์	14.00	ชุด	100.00	1,400.00	80.00	1,120.00	2,520.00	
3.2	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
3.2.1	โคมไฟ DOWN LIGHT ขนาดประมาณ Ø17 cm. ขอบขาวมัลติเนี่ยม REFLECTOR ชนิดงม่น พร้อมหลอด PL-C 18 W. DAYLIGHT	44.00	ชุด	440.00	19,360.00	115.00	5,060.00	24,420.00	
	หลอดมีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว								
3.3	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
3.3.1	สายไฟ ECO1 (THW) 1.5 Sq.mm.	50.00	เมตร	77.00	3,850.00	16.00	800.00	4,650.00	
3.3.2	ท่อไฟฟ้า pvc ขนาด 1/2"	50.00	เมตร	15.00	750.00	16.00	800.00	1,550.00	
3.4	Electric Lift Table								
3.4.1	Electric Lift Table พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	328,000.00	328,000.00	-	-	328,000.00	
รวมราคาคำนวณระบบไฟฟ้า					355,180.00		8,880.00	364,060.00	



(ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ



(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ



(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร	
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2	
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง	
	แบบเลขที่	แบบรูปรายการ
	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
4.1	งานเดินท่อระบบประปา								
	ท่อ PVC 3/4" ชั้นคุณภาพ 8.5	60.00	ม.	25.00	1,500.00	20.00	1,200.00	2,700.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ	1.00	พีม่า	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	อุปกรณ์ซีเมนต์แขวนและรองรับท่อ	1.00	พีม่า	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
4.2	ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำเสีย ท่อระบายอากาศ								
	ท่อ PVC 1 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	24.00	ม.	40.00	960.00	40.00	960.00	1,920.00	
	ท่อ PVC 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	24.00	ม.	45.00	1,080.00	50.00	1,200.00	2,280.00	
	ท่อ PVC 4" ชั้นคุณภาพ 8.	32.00	ม.	160.00	5,120.00	100.00	3,200.00	8,320.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ	1.00	พีม่า	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
					-		-	-	
	รวมราคามหาชนระบบประปาและสุขาภิบาล				10,460.00		7,560.00	18,020.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา



(นายชยพล รินเชื้อ)
กรรมการ



(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ



(ผศ.ดร.ธัญญ์รัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

แบบแสดงสรุปราคารายการ ปริมาณงาน และราคา				
กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1-2			
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง			
	แบบเลขที่	เมื่อวันที่		

การปฏิบัติงานหนังสือกรมบัญชีกลางว่าที่สุที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว.๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓						
1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)						
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวิธี	พัสดุในประเทศ	พัสดุดังประเทศ
				หน่วยละ	รวมเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	-	198,189.34	-
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	-	1,518,417.00	-
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	355,180.00	-
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	10,460.00	-
	รวม			-	1,716,606.34	-
	คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)				100.00	-

2. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณพัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมด)						
ลำดับ	รายการ	ปริมาณการใช้วัสดุ		พัสดุในประเทศ	พัสดุดังประเทศ	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย			
1	หมวดงานโครงสร้าง					
	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (น้ำหนัก 0.499 kg./m.)	150.00	กก.	150.00	-	
	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (น้ำหนัก 0.888 kg./m.)	888.00	กก.	888.00	-	
	wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	20.00	-	
	งานสวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	35.00	-	(ไม่มีการใช้งานเหล็ก)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีการใช้งานเหล็ก)
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีการใช้งานเหล็ก)
4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล					(ไม่มีการใช้งานเหล็ก)
	รวม	1,093.00	-	1,093.00	-	
	คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)	100.00		100.00	-	

.....

.....

.....

.....

(ผศ.ดร.วิญญูรัตน์ จอมแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายชลพล รินเชื้อ)
กรรมการ

(นางสาวมทิศา แก้วสุทธิ)
กรรมการ