

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้าง.....งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..3,291,900.- บาท...(สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)...
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เป็นงานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
 - 4.1 หมวดงานก่อสร้าง
 - 4.2 หมวดงานครุภัณฑ์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 3,267,436.34 บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6
 - 6.2 แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.3 แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.4 แบบ ปร.4 (ก)
 - 6.5 แบบ ปร.4 (ข)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์	แย้มสกุล	ประธานกรรมการ
7.2 นายภูซังค์	สมบูรณ์	กรรมการ
7.3 นางสาวบรรณพรวรรณ	โชติรัตน์	กรรมการ
7.4 นางสาวรียา	อันด้วง	กรรมการ
7.5 นายเอกฉันท	สุนทรพิธ	กรรมการ
7.6 นายศุภกิจ	เดชะวงศ์สกุลชัย	กรรมการ
7.7 นางณัฐรัตน์	บุญสุข	กรรมการและเลขานุการ
7.8 นายวิทวัส	นันธิ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

“โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑.ความเป็นมา

อาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง ๔ ชั้น เชื่อมติดกัน ลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง ระบายอากาศได้ดี ประกอบด้วย อาคาร A, อาคาร B, อาคาร D, อาคาร E, อาคาร F และกลุ่มอาคารประกอบด้วย อาคารสัตว์ทดลอง (อาคาร C), อาคารชันสูตรโรคสัตว์, อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่, อาคารห้องสมุด, อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ ๑ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี ผลิตภัณฑ์สัตวแพทย์ ออกไปรับใช้สังคมประมาณ ๒๐ รุ่น ผลิตงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก สภาพอาคารในปัจจุบัน จึงมีความชำรุดทรุดโทรมมีรอยร้าวของหลังคาและมีน้ำหยดลงมาภายในห้องทำงาน ห้องเรียน ก่อให้เกิดความชำรุดของครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเป็นอย่างมาก และเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักศึกษา บุคลากร ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงกลุ่มอาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง ๔ ชั้น เชื่อมติดกัน เรียกว่าอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร A, B, C, D, E, F และกลุ่มอาคารต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารห้องสมุด, โรงอาหาร อาคารชันสูตรโรคสัตว์ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่, และอาคารศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ ๑

๒.๒ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับที่จัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖๓

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารในลักษณะเดียวกันกับงานการประกวดราคาในครั้งนี้ มีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ ปี นับแต่วันตรวจรับงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ (สัญญาฉบับเดียว ทั้งนี้ ให้แนบสัญญาจ้างประกอบหนังสือรับรองผลงาน)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(๓) การพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพิจารณาตามแนวทางของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ส่วนที่สี่ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอได้แก่

(๓.๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญากรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ร่วมลงทุนมากกว่าร้อยละ ๕

(๓.๒) งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้างกรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

(๓.๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนดกรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...ไม่น้อยกว่าชั้น...ประเภท...ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้ร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๔.สถานที่ปรับปรุง/ก่อสร้าง

อาคารเรียนและบริหาร และกลุ่มอาคารต่าง ๆ ในสังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๒ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๕๖

๕. รายละเอียดของงาน

ตามแบบรูปรายการ และ ตามแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) หมวดงานรื้อถอน
- ๒) หมวดงานด้านโครงสร้าง
- ๓) หมวดงานด้านสถาปัตยกรรม
- ๔) หมวดงานด้านไฟฟ้า
- ๕) หมวดงานครุภัณฑ์

๖. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

๖.๑ จัดเตรียมบุคลากรประจำโครงการ และผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่กำหนด เช่น วิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน สถาปนิก จำนวน ๑ คน ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ คน เป็นต้น

๖.๒ ชำระค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ปรับปรุง/ก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งระหว่างรูปแบบรายการก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ/บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ค่าแรงงาน (BOQ) ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๖.๔ การคิดคำนวณปริมาณงานของผู้รับจ้าง เพื่อขออนุมัติเบิกเงินตามสัญญานั้น ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจากปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จโดย ใช้วัสดุ (Materials) และปริมาณงานที่ปรากฏในแบบรายละเอียด เพื่อใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

๖.๕ คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจะต้องใช้พัสดุประเภท วัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างเพื่อทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๖.๖ คู่สัญญาที่จะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างเพื่อทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๗. การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สั่งการ

๙. การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน (จำนวน ๓ งวด)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละงวด และจะต้องส่งเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของงานก่อสร้างทั้งหมด และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งงวดงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่แล้วเสร็จ
- แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนตามสัญญาจ้าง เทียบกับแผนงานของผู้รับจ้าง
- แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติ และรายการวัสดุที่ได้รับอนุมัติ
- รูปภาพประกอบการทำงาน

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของงานก่อสร้างทั้งหมด และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งมอบงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ
- รูปภาพประกอบ
- Shop Drawing งานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งในงวดนี้ (ถ้ามี)

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินครบตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบส่งมอบงาน
- เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จ
- รูปภาพประกอบทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ
- As-built drawing พร้อมลงนามรับรองในรูปแบบขนาด A๓ ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด และในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด
- เอกสารแสดงใบเสร็จรับเงินชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา และอื่นๆ
- ทำความสะอาดสถานที่และบริเวณที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
- สรุปแหล่งการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างฯ และเหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

แล้วเสร็จถูกต้องตามรายการ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

๑๐. วงเงินในการจัดหา

- วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๙๑,๙๐๐ (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๑. ราคากลาง

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๖๗,๔๓๖.๓๔ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

๑๒. แบบสัญญา

- สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

๕๖

กำหนดให้ P = ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๑๓. ค่าปรับ

- กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

- อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างต่อวัน และต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. ใช้เกณฑ์ราคา

๒. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๒.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ มหาวิทยาลัยจะจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจัยหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

e-mail: sup.vet@cmu.ac.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.บรรณชรรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.วริยา อันตวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เดชวงค์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันธิ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ พร.5(ก) และพร.5(ข) ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย แบบ พร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น และแบบ พร.5 (ข) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
	1.) แบบสรุปค่างานก่อสร้าง	2,936,909.95	
	2.) ครุภัณฑ์จัดซื้อ	330,526.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,267,436.34	
	ราคากลาง	3,267,436.34	
	สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์		

หมายเหตุ :

- 1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- 2) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด ")
- 3) อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- 4) อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคามาตามาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- 5) อ้างอิงราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงานงบประมาณ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " โดยให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- 6) การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- 7) อ้างอิงบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")
- 8) อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน พฤษภาคม 2563 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กระทรวงดิจิทัล ")
- 9) หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
- 10) การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " MIT " (Made in Thailand) สำหรับพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือ " ดปท." (ต่างประเทศ) สำหรับที่ใช้พัสดุผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรียา อันวัง)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิทวัส นันธิ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2,256,731.18	1.3014	2,936,909.95	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
	 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,936,909.95	
สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายภูชงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวบรรณทรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววริยา อันวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศุภกิจ เดชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
 (นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นายวิวัฒน์ นันธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้อง A-104								
	งานผนัง								
1.1	ชุดฉนวนผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	47.95	ตร.ม.		-	10.00	479.50	479.50	สพฐ.
1.2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	95.90	ตร.ม.	36.00	3,452.40	34.00	3,260.60	6,713.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
1.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	42.56	ตร.ม.	36.00	1,532.16	34.00	1,447.04	2,979.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง A-104 เป็นเงิน					4,984.56		5,187.14	10,171.70	
2	ห้อง A-201								
	งานรื้อถอน								
2.1	รื้อผนังยิปซัมเดิม พร้อมขนทิ้ง	22.56	ตร.ม.		-	25.00	564.00	564.00	กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
2.2	งานผนังยิปซัมบอร์ดฉาบรอยต่อ หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	22.56	ตร.ม.	303.00	6,835.68	100.00	2,256.00	9,091.68	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
2.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	22.56	ตร.ม.	36.00	812.16	34.00	767.04	1,579.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง A-201 เป็นเงิน					7,647.84		3,587.04	11,234.88	
3	ห้อง D-406								
	งานรื้อถอน								
3.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	12.45	ตร.ม.		-	25.00	311.25	311.25	กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นดวง)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางฉัตรรัตน์ บุญสุข)(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิทวัส นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.2	รีโอเคาน์เตอร์เดิมและตู้ลอย พร้อมชนทั้ง ขนาดW3.35xD0.40xH0.60ม. และ ขนาด W3.35xD0.60xH0.80ม.	6.70	เมตร		-	220.00	1,474.00	1,474.00	กรมบัญชีกลาง
3.3	รีโอประตูบานไม้เดิม พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.90x2.00ม.	1.00	ชุด		-	50.00	50.00	50.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
3.4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	12.45	ตร.ม.	286.00	3,560.70	75.00	933.75	4,494.45	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
3.5	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	12.45	ตร.ม.	36.00	448.20	34.00	423.30	871.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
3.6	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	38.18	ตร.ม.	36.00	1,374.48	34.00	1,298.12	2,672.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
3.7	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาหนา 1.2มิล กระงะกโลหะหนา 5 มิล บานกระทุ้ง พร้อมมุ้งลวด ขนาด0.40x0.60ม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	สืบจากร้านค้า
3.8	บานประตูอลูมิเนียมและวงกบ กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาหนา 1.2มิล กระงะกโลหะหนา 5 มิล บาน สวิง รวมมือจับและล้อมาตรฐาน ขนาด 0.90x2.00ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	สืบจากร้านค้า
	งานไฟฟ้า								
3.9	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	2.00	จุด	1,215.00	2,430.00	115.00	230.00	2,660.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
3.10	ไฟ Alarm	1.00	จุด		-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง D-406 เป็นเงิน					17,813.38		4,835.42	22,648.80	
4	ห้อง D-407								
	งานรีโอคอน								
4.1	รีโอฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	12.45	ตร.ม.		-	25.00	311.25	311.25	กรมบัญชีกลาง
4.2	รีโอเคาน์เตอร์เดิม ขนาดW3.35xD0.60xH0.80ม. และตู้ลอย ขนาดW3.35xD0.40xH0.60ม. พร้อมชนทั้ง	6.70	เมตร		-	220.00	1,474.00	1,474.00	กรมบัญชีกลาง
4.3	รีโอประตูบานไม้เดิม พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.90x2.00ม.	1.00	ชุด		-	50.00	50.00	50.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
4.4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	12.45	ตร.ม.	286.00	3,560.70	75.00	933.75	4,494.45	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
4.5	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	12.45	ตร.ม.	36.00	448.20	34.00	423.30	871.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ ไชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เดชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
4.6	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	38.18	ตร.ม.	36.00	1,374.48	34.00	1,298.12	2,672.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
4.7	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีอลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระงะกลไกหนา 5 มิล บานกระทุ้ง พร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.40x0.60ม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สืบจากร้านค้า
4.8	บานประตูอลูมิเนียมและวงกบ กรอบสีอลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระงะกลไกหนา 5 มิล บานสวิง รวมมือจับและล้อมาตรฐาน ขนาด 0.90x2.00ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	สืบจากร้านค้า
	งานไฟฟ้า								
4.9	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาด W1.20xD0.30ม.	2.00	จุด	1,215.00	2,430.00	115.00	230.00	2,660.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
4.10	ไฟ Alarm	1.00	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง D-407 เป็นเงิน					17,813.38		4,835.42	22,648.80	
5	ห้อง D-409								
	งานรีดลอน								
5.1	รีดฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทั้ง	49.30	ตร.ม.	-	-	25.00	1,232.50	1,232.50	กรมบัญชีกลาง
5.2	รีดเคาน์เตอร์เดิม ขนาด W4.00xD0.60xH0.80ม. และ ขนาด W2.50xD0.60xH0.80ม.	6.50	เมตร	-	-	220.00	1,430.00	1,430.00	กรมบัญชีกลาง
5.3	รีดตู้ลอย ขนาด W2.00xD0.40xH0.60ม. จำนวน 2 ชุด และ ขนาด W2.50xD0.40xH0.60ม.	6.50	เมตร	-	-	220.00	1,430.00	1,430.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
5.4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	49.30	ตร.ม.	286.00	14,099.80	75.00	3,697.50	17,797.30	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
5.5	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	49.30	ตร.ม.	36.00	1,774.80	34.00	1,676.20	3,451.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
5.6	งานทาสีผนังน้ำอะคริลิก 100% ทางรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว	76.95	ตร.ม.	36.00	2,770.20	34.00	2,616.30	5,386.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
5.7	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาด W1.20xD0.30ม.	8.00	จุด	1,215.00	9,720.00	115.00	920.00	10,640.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
5.8	ไฟ Alarm	1.00	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหัทธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.9	UV Light (ใช้ของเดิม)	3.00	จุด		-	115.00	345.00	345.00	กรมบัญชีกลาง
5.10	ย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	2.00	เครื่อง		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง D-409 เป็นเงิน					28,364.80		16,462.50	44,827.30	
6	ห้อง E-401								
	งานรื้อถอน								
6.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	2.16	ตร.ม.		-	25.00	54.00	54.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ธรรมดา ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.16	ตร.ม.	251.00	542.16	52.00	112.32	654.48	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
6.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	2.16	ตร.ม.	36.00	77.76	34.00	73.44	151.20	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง E-401 เป็นเงิน					619.92		239.76	859.68	
7	ห้อง F-103								
	งานผนัง								
7.1	ขูดผิวผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	37.56	ตร.ม.		-	10.00	375.60	375.60	สพฐ.
7.2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	47.56	ตร.ม.	36.00	1,712.16	34.00	1,617.04	3,329.20	สพฐ.
รวมงานห้อง F-103 เป็นเงิน					1,712.16		1,992.64	3,704.80	
8	ห้อง F-401								
	งานรื้อถอน								
8.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	13.10	ตร.ม.		-	25.00	327.50	327.50	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
8.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	13.10	ตร.ม.	286.00	3,746.60	75.00	982.50	4,729.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
8.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	13.10	ตร.ม.	36.00	471.60	34.00	445.40	917.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
8.4	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	8.78	ตร.ม.	36.00	316.08	34.00	298.52	614.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววริยา อันวัง)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)(ลงชื่อ)..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหวัธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.5	โคมไฟดาวไลท์ LED 4 นิ้ว 9W Daylight แบบกลม	7.00	จุด	172.00	1,204.00	115.00	805.00	2,009.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานประดิษฐ์หน้าต่าง								
8.6	ขัดสีประตูไม้เดิม ทำสีน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาดW0.90xH2.00m.	3.60	ตร.ม.	30.00	108.00	38.00	136.80	244.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-401 เป็นเงิน					5,846.28		2,995.72	8,842.00	
9	โครงการเดินอาคาร F ชั้น 4								
	งานรื้อถอน								
9.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	107.25	ตร.ม.	-	-	25.00	2,681.25	2,681.25	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
9.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	107.25	ตร.ม.	286.00	30,673.50	75.00	8,043.75	38,717.25	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
9.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	107.25	ตร.ม.	36.00	3,861.00	34.00	3,646.50	7,507.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
9.4	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	192.50	ตร.ม.	36.00	6,930.00	34.00	6,545.00	13,475.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
9.5	โคมไฟดาวไลท์ LED 4 นิ้ว 9W Daylight แบบกลม	27.00	จุด	172.00	4,644.00	115.00	3,105.00	7,749.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
	งานเฟอร์นิเจอร์								
9.6	งานป้ายหน้าอาคารโครงการเข้า (รายละเอียดตามแบบแนบ) ขนาด1.80x0.55m.	1.00	จุด	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	สืบจากร้านค้า
9.7	งานบอร์ด ขัดสีกรอบไม้เดิมและปิดทับด้วยแผ่นอะคริลิก (รายละเอียดตามแบบแนบ) ขนาด 2.24x1.02m.	2.00	จุด	12,700.00	25,400.00	-	-	25,400.00	สืบจากร้านค้า
	งานหลังคา								
9.9	รื้อโครงเหล็กและแผ่นหลังคาเมทัลชีทเดิม รื้อกอง	26.26	ตร.ม.	-	-	50.00	1,313.00	1,313.00	กรมบัญชีกลาง
9.10	เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	53.55	กก.	22.86	1,223.97	10.00	535.50	1,759.47	พาณิชย์จังหวัด/กรมบัญชีกลาง
9.11	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 75x38x3.2 มม.	424.88	กก.	37.54	15,950.00	10.00	4,248.75	20,198.75	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
9.12	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	26.26	ตร.ม.	290.00	7,615.40	70.00	1,838.20	9,453.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
9.12	Flashing เหล็กรีดลอน	17.50	ม.	59.86	1,047.63	70.00	1,225.00	2,272.63	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
รวมงานโครงการเดินอาคาร F ชั้น 4 เป็นเงิน					108,945.50		33,181.95	142,127.45	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหวัธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
10	ห้อง F-402								
	งานรื้อถอน								
10.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	46.70	ตร.ม.	-	-	25.00	1,167.50	1,167.50	กรมบัญชีกลาง
10.2	รื้อเคาน์เตอร์เดิม ขนาดW5.65xD0.65xH0.80ม. และรื้อตู้ลอยเดิม ขนาด	11.30	เมตร	-	-	220.00	2,486.00	2,486.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
10.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	46.70	ตร.ม.	286.00	13,356.20	75.00	3,502.50	16,858.70	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
10.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เที่ยว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เที่ยว	46.70	ตร.ม.	36.00	1,681.20	34.00	1,587.80	3,269.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
10.5	ชุดฉนวนผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	27.91	ตร.ม.	-	-	10.00	279.10	279.10	สพฐ.
10.6	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	49.80	ตร.ม.	36.00	1,792.80	34.00	1,693.20	3,486.00	สพฐ.
	งานประตูหน้าต่าง								
10.7	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีอะลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระงะกใสหนา5 มิล บานติดตาย ขนาด1.20x0.40ม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบจากร้านค้า
10.8	ขัดสีประตูไม้เดิม งานทาสีอุตสาหกรรม ขนาดW1.37xH2.00ม.	5.48	ตร.ม.	30.00	164.40	38.00	208.24	372.64	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
10.9	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	4.00	จุด	1,215.00	4,860.00	115.00	460.00	5,320.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
10.10	ไฟ Alarm (ของเดิม)	1.00	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
	งานเฟอร์นิเจอร์								
10.11	ทำตู้ลอยเดิมใหม่ ขนาดW5.65xD0.40xH0.80ม.	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	38.00	760.00	1,360.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
10.12	งานกรุกระเบื้อง6มิล พ่นด้วยสีพื้นกระเบื้อง 1 ด้าน ขนาดW2.18xH1.42ม.	4.00	แผ่น	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	สืบจากร้านค้า
รวมงานห้อง F-402 เป็นเงิน					35,454.60		12,259.34	47,713.94	
11	ห้อง F-403								
	งานรื้อถอน								
11.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	47.15	ตร.ม.	-	-	25.00	1,178.75	1,178.75	กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพชรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันทัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิวัฒน์ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
11.2	รีโอเคเตอร์เดิม ขนาดW3.68xD0.60xH0.80ม. และ ขนาดW3.90xD0.60xH0.80ม. พร้อม ชนทั้ง	7.58	เมตร		-	220.00	1,667.60	1,667.60	
11.3	รีโอเคเตอร์เดิม ขนาดW5.18xD0.65xH0.80ม. และรีโอตุลยเดิม ขนาด W5.18xD0.40xH0.60ม. พร้อมชนทั้ง	10.36	ม.		-	220.00	2,279.20	2,279.20	กรมบัญชีกลาง
11.4	รีโอหน้าต่างเดิม ขนาดW0.70xH0.70ม. รีโอทอง	2.00	จุด		-	100.00	200.00	200.00	กรมบัญชีกลาง
11.5	รีโอหน้าต่างเดิม ขนาดW0.90xH0.50ม. รีโอทอง	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
11.6	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	47.15	ตร.ม.	286.00	13,484.90	75.00	3,536.25	17,021.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
11.7	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	47.15	ตร.ม.	36.00	1,697.40	34.00	1,603.10	3,300.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
11.8	ชุดฉีฉนวนเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	11.70	ตร.ม.		-	10.00	117.00	117.00	สพฐ.
11.9	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	81.77	ตร.ม.	36.00	2,943.72	34.00	2,780.18	5,723.90	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
11.10	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีอลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา5 มิล บานติดตาย	4.00	ชุด	900.00	3,600.00		-	3,600.00	สืบจากร้านค้า
11.11	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีอลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา5 มิล บานกระทุ้ง	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	สืบจากร้านค้า
11.12	ขัดสีประตูไม้เดิม ทาสีน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาดW1.40xH2.00ม.	5.60	ตร.ม.	30.00	168.00	38.00	212.80	380.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานเฟอร์นิเจอร์								
11.13	เคาน์เตอร์ครัว พร้อมลิ้นชักและบานปิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด สีขาว ผิวสัมผัส หนา15มม. ขนาด W3.68xD0.60xH0.80ม.	1.00	ชุด	48,400.00	48,400.00	4,500.00	4,500.00	52,900.00	สืบจากร้านค้า
11.14	เคาน์เตอร์ครัว พร้อมลิ้นชักและบานปิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ขนาดW2.60xD0.60xH0.80ม.	1.00	ชุด	49,100.00	49,100.00	5,300.00	5,300.00	54,400.00	สืบจากร้านค้า
	งานไฟฟ้า								
11.15	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	6.00	จุด	1,215.00	7,290.00	115.00	690.00	7,980.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
11.16	ไฟ Alarm (ของเดิม)	1.00	จุด		-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-403 เป็นเงิน					132,684.02		24,579.88	157,263.90	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันทน์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เดชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางฉัตรรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
12	ห้อง F-404								
	งานรื้อถอน								
12.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	46.80	ตร.ม.		-	25.00	1,170.00	1,170.00	กรมบัญชีกลาง
12.2	รื้อถอนรางไฟ สายไฟเดิม (1รางยาว6.00ม.) พร้อมส่งคืนและซ่อมแซมพื้นเดิม	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	สืบจากร้านค้า
	งานฝ้าเพดาน								
12.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	46.80	ตร.ม.	286.00	13,384.80	75.00	3,510.00	16,894.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
12.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	46.80	ตร.ม.	33.00	1,544.40	34.00	1,591.20	3,135.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตุน้ำต่าง								
12.5	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา 5 มิล บานติดตาย	2.00	ชุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	
12.6	ขัดสีประตูไม้เดิม ทาสีน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาดW1.40xH2.00ม.	5.60	ตร.ม.	30.00	168.00	38.00	212.80	380.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
12.7	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	6.00	จุด	1,215.00	7,290.00	115.00	690.00	7,980.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
12.8	ไฟ Alarm (ของเดิม)	1.00	จุด		-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
12.9	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้จากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	40.00	ชุด	123.00	4,920.00	90.00	3,600.00	8,520.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
12.10	สาย IEC-01 #2.5 sq.mm.	360.00	ม.	7.94	2,858.40	7.00	2,520.00	5,378.40	พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่/กรมบัญชีกลาง
12.11	ท่อร้อยสายไฟชนิด PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	100.00	ม.	14.00	1,400.00	4.20	420.00	1,820.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
12.12	อุปกรณ์ท่อ, ข้อต่อ, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	425.84	425.84			425.84	คิดที่ 10% ของราคาท่อและสาย
รวมงานห้อง F-404 เป็นเงิน					33,791.44		15,329.00	49,120.44	
13	ห้อง F-405								
	งานรื้อถอน								
13.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	14.60	ตร.ม.		-	25.00	365.00	365.00	กรมบัญชีกลาง
13.2	รื้อเคาน์เตอร์เดิม ขนาดW7.29xD0.65xH0.80ม. พร้อมชนทั้ง	7.29	เมตร		-	220.00	1,603.80	1,603.80	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
13.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	14.60	ตร.ม.	286.00	4,175.60	75.00	1,095.00	5,270.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิริยา อ้นดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เดชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิวัฒน์ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
13.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	14.60	ตร.ม.	36.00	525.60	34.00	496.40	1,022.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
13.5	ชุดฉนวนผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	4.53	ตร.ม.	50.00	226.50	50.00	226.50	453.00	สพฐ.
13.6	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	17.80	ตร.ม.	36.00	640.80	34.00	605.20	1,246.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานเฟอร์นิเจอร์								
13.7	เค้านเตอร์ครัว พร้อมลิ้นชักและบานปิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดท้อปหินแกรนิต สีดำ ขนาด W3.02xD0.60xH0.80m.	1.00	ชุด	41,750.00	41,750.00	3,750.00	3,750.00	45,500.00	สืบจากร้านค้า
13.8	เค้านเตอร์ครัว พร้อมลิ้นชักและบานปิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดท้อปหินแกรนิต สีดำ ขนาด W4.27xD0.65xH0.80m.	1.00	ชุด	51,200.00	51,200.00	7,000.00	7,000.00	58,200.00	สืบจากร้านค้า
13.9	ทำตู้ลอยเดิม ขนาดW4.87xD0.40xH0.80m. สีน้ำมันทาไม้ 2 เทียว	24.00	ตร.ม.	30.00	720.00	38.00	912.00	1,632.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตุน้ำต่าง								
13.10	ขัดสีประตูไม้เดิม ทาสีน้ำมันอุดสาหรรม ขนาดW0.90xH2.00m.	1.80	ตร.ม.	30.00	54.00	38.00	68.40	122.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
13.11	โคมไฟดาวไลท์ LED 4 นิ้ว 9W Daylight แบบกลม	8.00	จุด	172.00	1,376.00	115.00	920.00	2,296.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-405 เป็นเงิน					100,668.50		17,042.30	117,710.80	
14	ห้อง F-407								
	งานรื้อถอน								
14.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	46.45	ตร.ม.		-	25.00	1,161.25	1,161.25	กรมบัญชีกลาง
14.2	รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมชนทั้ง 3 ชุด	14.40	ตร.ม.		-	100.00	1,440.00	1,440.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
14.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	46.45	ตร.ม.	286.00	13,284.70	75.00	3,483.75	16,768.45	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
14.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	46.45	ตร.ม.	36.00	1,672.20	34.00	1,579.30	3,251.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
14.5	ชุดฉนวนผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	9.10	ตร.ม.		-	10.00	91.00	91.00	สพฐ.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรวรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิริยา อันวัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เดชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหัทธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
14.6	งานทำสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	55.00	ตร.ม.		-	34.00	1,870.00	1,870.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
14.7	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา5 มิล บานติดตาย ขนาด0.40x1.00ม.	2.00	ชุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	สืบจากร้านค้า
14.8	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา5 มิล บานติดตาย ขนาด0.40x1.20ม.	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	สืบจากร้านค้า
14.9	ขัดสีประตูไม้เดิม ทาสีน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาดW1.40xH2.00ม.	5.60	ตร.ม.	30.00	168.00	38.00	212.80	380.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
14.10	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	6.00	จุด	1,215.00	7,290.00	115.00	690.00	7,980.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-407 เป็นเงิน					25,314.90		10,528.10	35,843.00	
15	ห้อง F-408								
	งานรื้อถอน								
15.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	47.60	ตร.ม.		-	25.00	1,190.00	1,190.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
15.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	47.60	ตร.ม.	286.00	13,613.60	75.00	3,570.00	17,183.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
15.3	งานทำสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เที่ยว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เที่ยว	47.60	ตร.ม.	36.00	1,713.60	34.00	1,618.40	3,332.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
15.4	อุดผิวผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	27.51	ตร.ม.		-	10.00	275.10	275.10	สพฐ.
15.5	งานทำสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	63.95	ตร.ม.	36.00	2,302.20	34.00	2,174.30	4,476.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
15.6	หน้าต่างอลูมิเนียม กรอบสีลูมิเนียมธรรมชาติหนา 1.2มิล กระจกโลหะหนา5 มิล บานกระทุ้ง ขนาด0.70x0.70ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	สืบจากร้านค้า
15.7	ขัดสีประตูไม้เดิม ทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดW1.40xH2.00ม.	5.60	ตร.ม.	30.00	168.00	38.00	212.80	380.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
15.8	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	6.00	จุด	1,215.00	7,290.00	115.00	690.00	7,980.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑริส นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15.9	ไฟ Alarm (ของเดิม)	1.00	จุด		-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
15.10	งานป้ายหน้าห้อง (รายละเอียดตามแบบแนบ) ขนาดW0.80xH0.25ม.	1.00	จุด	980.00	980.00		-	980.00	สืบจากร้านค้า
รวมงานห้อง F-408 เป็นเงิน					32,067.40		9,845.60	41,913.00	
16	ห้อง F-409								
	งานรื้อถอน								
16.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	46.70	ตร.ม.		-	25.00	1,167.50	1,167.50	กรมบัญชีกลาง
16.2	รื้อเคาน์เตอร์เดิม ขนาดW5.65xD0.65xH0.80ม. และรื้อตู้ลอยเดิม ขนาด W5.65xD0.40xH0.80ม. พร้อมชนทั้ง	11.30	เมตร		-	220.00	2,486.00	2,486.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
16.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบรอยต่อ ทน 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	46.70	ตร.ม.	286.00	13,356.20	75.00	3,502.50	16,858.70	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
16.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	46.70	ตร.ม.	36.00	1,681.20	34.00	1,587.80	3,269.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
16.5	ชุดฉนวนผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	27.90	ตร.ม.		-	10.00	279.00	279.00	สพฐ.
16.6	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	59.85	ตร.ม.	36.00	2,154.60	34.00	2,034.90	4,189.50	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานประตูหน้าต่าง								
16.7	ขัดสีประตูไม้เดิม ทาสีน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาดW1.40xH2.00ม.	5.60	ตร.ม.	30.00	168.00	38.00	212.80	380.80	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานเฟอร์นิเจอร์								
16.8	ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร พร้อมลิ้นชักและบานปิด ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ขนาดW2.00xD0.60xH0.80ม.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	3,000.00	3,000.00	13,500.00	สืบจากร้านค้า
16.9	ตู้ลอยเก็บเอกสาร ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ขนาดW2.00xD0.40xH0.60ม.	1.00	ชุด	8,250.00	8,250.00	1,500.00	1,500.00	9,750.00	สืบจากร้านค้า
16.10	แผงกรบล็อคบอร์ด ปิดหน้าเสา ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต (ระบุรุ่นภายหลัง) ขนาด W1.08xH2.65ม.	2.86	ตร.ม.	1,500.00	4,290.00	370.00	1,058.20	5,348.20	สืบจากร้านค้า
16.11	ที่นั่งบล็อคบอร์ด ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต (ระบุรุ่นภายหลัง) ขนาดW3.65xD0.60xH0.40ม.	3.65	ม.	2,500.00	9,125.00	350.00	1,277.50	10,402.50	สืบจากร้านค้า
16.12	เบาะรองนั่งพองน้ำ ทน 2" หุ้มหนังเทียม ขนาดW3.65xD0.60ม.	3.65	ม.	1,100.00	4,015.00	400.00	1,460.00	5,475.00	สืบจากร้านค้า
	งานไฟฟ้า								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภชงค์ สมบูรณ์)

ลงชื่อ) ปวีณาพร วัฒน กรรมการ
(นางสาวบรรณพรวรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....Coon.....กรรมการ
(นางสาววริยา อันด่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฏฐรัตน์ บณฺข)

(ลงชื่อ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันทิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
16.13	โคมไฟเพดาน Panel Light แสงขาว ขนาดW1.20xD0.30ม.	8.00	จุด	1,215.00	9,720.00	115.00	920.00	10,640.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
16.14	ไฟ Alarm (ของเดิม)	1.00	จุด		-	115.00	115.00	115.00	กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-409 เป็นเงิน					63,260.00		20,601.20	83,861.20	
17	ห้อง F-410								
	งานรื้อถอน								
17.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมชนทั้ง	12.85	ตร.ม.		-	25.00	321.25	321.25	กรมบัญชีกลาง
17.2	รื้อกระเบื้องเค้านเตอร์และผนัง พร้อมชนทั้ง	2.93	ตร.ม.		-	40.00	117.20	117.20	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
17.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ	12.85	ตร.ม.	286.00	3,675.10	75.00	963.75	4,638.85	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
17.4	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	12.85	ตร.ม.	33.00	424.05	34.00	436.90	860.95	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานผนัง								
17.5	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	8.68	ตร.ม.	36.00	312.48	34.00	295.12	607.60	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
17.6	งานฉาบปูนผนัง	1.95	ตร.ม.	75.00	146.25	82.00	159.90	306.15	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
17.7	งานปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันสั่นขนาด 12x12 นิ้ว	0.96	ตร.ม.	257.00	246.72	158.00	151.68	398.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	งานไฟฟ้า								
17.8	โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 4 นิ้ว 9W Day light แบบกลม	8.00	จุด	172.00	1,376.00	115.00	920.00	2,296.00	สืบจากร้านค้า/กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-411 เป็นเงิน					5,180.60		3,365.80	9,546.40	
18	ห้อง F-411								
	งานผนัง								
18.1	ชุดผิวผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	26.11	ตร.ม.		-	10.00	261.10	261.10	สพฐ.
18.2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	52.23	ตร.ม.	36.00	1,880.28	34.00	1,775.82	3,656.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้อง F-411 เป็นเงิน					1,880.28		2,036.92	3,917.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิริยา อ้นดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
19	ห้องF-412								
	งานผนัง								
19.1	ชุดผิวผนังเดิมด้วยเกรียงและขัดด้วยกระดาษทราย	26.11	ตร.ม.		-	10.00	261.10	261.10	สพฐ.
19.2	งานทาสีรองพื้นปูนเก่าและงานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา	52.23	ตร.ม.	36.00	1,880.28	34.00	1,775.82	3,656.10	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้องF-412 เป็นเงิน					1,880.28		2,036.92	3,917.20	
20	ห้องสมุด								
	งานรื้อถอน								
20.1	รื้อฝ้าเพดานขนาด 0.60x0.60ม. เดิม พร้อมขนทิ้ง	21.00	ตร.ม.		-	20.00	420.00	420.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
20.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9มม. ทนชื้น (โครงคร่าวเดิม)	21.00	ตร.ม.	122.22	2,566.67	36.67	770.00	3,336.67	สืบจากร้านค้า/คิดที่ 30% ของวัสดุ
20.3	งานทาสีฝ้าเพดานรองพื้น 1 เทียว สีน้ำอะคริลิก 100% 2 เทียว	21.00	ตร.ม.	33.00	693.00	34.00	714.00	1,407.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานห้องสมุด เป็นเงิน					3,259.67		1,904.00	5,163.67	
21	งานผนังนอกอาคาร								
	งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและงานทาสีผนัง อาคาร A, B, C, E, F และห้องสมุด								
21.1	ทำความสะอาดพื้นผิว	1,100.00	ตร.ม.		-	10.00	11,000.00	11,000.00	สพฐ.
21.2	ซ่อมแซมด้วย PU Sealent และทาทับด้วย Roof Sheild 2 เทียว	1,100.00	ตร.ม.	20.00	22,000.00	10.00	11,000.00	33,000.00	สืบจากร้านค้า
21.3	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียวและทาสีน้ำอะคริลิก 100% จำนวน 2 เทียว	1,100.00	ตร.ม.	47.00	51,700.00	34.00	37,400.00	89,100.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
21.4	งานยิง PU Sealent ขอบอลูมิเนียมในบริเวณผนังที่ซ่อมแซม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	สืบจากร้านค้า
รวมงานผนังนอกอาคารเป็นเงิน					76,700.00		61,400.00	138,100.00	
22	งานคาดฟ้า								
	งานกันซึมคาดฟ้า อาคาร A, B, C, D, E, F, M และโรงอาหาร								
22.1	งานขัดลอกวัสดุกันซึม (เดิม) พร้อมขนทิ้ง รวมซ่อมแซมรอยแตกร้าว	1,200.00	ตร.ม.	20	24,000.00	30	36,000.00	60,000.00	สืบจากร้านค้า
22.2	งานเก็บก่อกอิฐ พร้อมสันปูนปั้น และปรับ slope	1.00	งาน	30000	30,000.00	6000	6,000.00	36,000.00	สืบจากร้านค้า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉัตร สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อ้นดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหวัธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
22.3	งานซ่อมสันปูนปั้นเดิม	1.00	งาน	18800	18,800.00	5200	5,200.00	24,000.00	สืบจากร้านค้า
22.4	ติดตั้งแผ่นกันซึมแบบพันไฟ	1,200.00	ตร.ม.	460	552,000.00	190	228,000.00	780,000.00	สืบจากร้านค้า
รวมงานคาคฟ้าเป็นเงิน					624,800.00		275,200.00	900,000.00	
23	งานซ่อมบริเวณหลังคา								
23.1	ทำความสะอาดพื้นผิว	4.00	ชุด			50.00	200.00	200.00	สืบจากร้านค้า
23.2	รอยต่อหลังคาปิดทับด้วยแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ทาด้วย Roof Shield จำนวน 2 เทียว	4.00	ชุด	540.00	2,160.00	150.00	600.00	2,760.00	สืบจากร้านค้า
23.3	รื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิมแล้วปิดทับด้วยแผ่นเมทัลชีทแทน หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร โดยรอบปิดทับด้วยแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ทาด้วย Roof Shield จำนวน 2 เทียว	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	สืบจากร้านค้า
รวมงานซ่อมบริเวณหลังคา					5,160.00		1,700.00	6,860.00	
24	โรงอาหาร								
24.1	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมชนทั้ง	12.00	ตร.ม.			25.00	300.00	300.00	กรมบัญชีกลาง
24.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ขอบลาด ฉาบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงคร่าวเดิม	12.00	ตร.ม.	252.00	3,024.00	75.00	900.00	3,924.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
24.3	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100%	12.00	ตร.ม.	36.00	432.00	34.00	408.00	840.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
รวมงานโรงอาหาร					3,456.00		1,608.00	5,064.00	
25	ห้อง A 301								
25.1	รื้อถอนทรมพื้นห้อง	51.42	ตร.ม.		-	10.00	514.20	514.20	กรมบัญชีกลาง(อ้างอิงกระเบื้องยาง)
25.2	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง	3.00	เครื่อง		-	300.00	900.00	900.00	กรมบัญชีกลาง
25.3	พื้นปูกระเบื้องยางชนิด click lock	51.42	ตร.ม.	480.00	24,681.60	120	6170.4	30,852.00	สืบจากร้านค้า
25.4	บัวกันเปื้อน PVC (แบบแข็ง)	23.40	ม.	80.00	1,872.00	50	1170	3,042.00	สืบจากร้านค้า
25.5	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	8.00	ชุด	123.00	984.00	90	720	1,704.00	สพฐ.
25.6	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	2.00	ชุด	58.00	116.00	80	160	276.00	สพฐ.
25.7	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ระบบ inverter ขนาด 24,000 BTU/ชม.	3.00	เครื่อง		-	1500	4500	4,500.00	สพฐ.
25.8	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 10 นิ้ว	2.00	เครื่อง		-	345	690	690.00	สพฐ.
25.9	ลูก เบรกเกอร์ขนาด 20A 1P	3.00	ลูก	98.00	294.00			294.00	สพฐ.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิริยา อันทวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑิต นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
25.10	ท่อร้อยสายไฟชนิด PVC ขนาด 1" สีขาว	15.00	เมตร	22.25	333.75	6.68	100.125	433.88	สืบจากร้านค้า
25.11	ท่อร้อยสายไฟชนิด PVC ขนาด 1/2"	30.00	เมตร	14.00	420.00	4.20	126	546.00	สืบจากร้านค้า
25.12	สาย IEC-01 #4.0 sq.mm.	102.00	เมตร	13.93	1,420.86	10	1020	2,440.86	พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพ/กรมบัญชีกลาง
25.13	สาย IEC-01 #2.5 sq.mm.	142.00	เมตร	7.94	1,127.48	7	994	2,121.48	พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่/กรมบัญชีกลาง
25.14	อุปกรณ์ท่อ, ข้อต่อ, และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	รายการ	330.21	330.21			330.21	คิดที่ 10% ของราคาท่อและสาย
รวมงานห้อง A301					31,579.90		17,064.73	48,644.62	

26	งานหลังคาปูน้/ครอบข้าง								
26.1	งานหลังคาปูน้/ครอบข้าง อาคาร A, B, D, E, F, M, N, O, โรงอาหาร	290	เมตร	140	40600	50	14500	55,100.00	สืบจากร้านค้า
	ทำความสะอาดรอยแตกราปูน้พร้อมซ่อมแซมด้วย PU Sealent								
	ทาสีกันซึมปูน้ Roof Sheild จำนวน 2 เทียว								
	ปิดแผ่นปิดรอยต่อหลังคาตามแนวครอบข้างพร้อมทาสีใกล้เคียงสีหลังคา								
รวมงานหลังคาปูน้/ครอบข้าง					40,600.00		14,500.00	55,100.00	
27	งานซ่อมแซมสีเพดานคอนกรีต E 301								
27.1	ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด	200	ตร.ม		0	10	2000	2,000.00	สพฐ
27.2	ทาสีรองพื้นปูนเก่าพร้อมทาสีจริง 2 รอบ	200	ตร.ม	36	7200	34	6800	14,000.00	สพฐ
รวมงานซ่อมแซมสีเพดานคอนกรีต E 301					7,200.00		8,800.00	16,000.00	
27	งานฝ้าเพดานห้อง D403, D405, D408, E401, E402, E403, E405, E406, E407, E410 และ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่								
	งานรื้อถอน								
27.1	รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	572.40	ตร.ม.		-	25.00	14,310.00	14,310.00	กรมบัญชีกลาง
	งานฝ้าเพดาน								
27.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	516.4	ตร.ม	286	147690.4	75	38730	186,420.40	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
27.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อ หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	56	ตร.ม	338	18928	75	4200	23,128.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันทวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางฉัตรรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิหวัธ นันธิ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
27.3	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิค 100%	572.4	ตร.ม	36	20606.4	34	19461.6	40,068.00	สพฐ./กรมบัญชีกลาง
	รวมงานฝ้าเพดาน				187,224.80		76,701.60	263,926.40	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,606,910.20		649,820.98	2,256,731.18	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันทัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูซงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิทวัส นันธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาและครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้อง A301								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน inverter ขนาด 24,000 BTU/ชม.	3.00	เครื่อง	36,642.00	109,926.00			109,926.00	สงป.
1.2	ชุดควบคุมชุดไม้แบบดิจิตอลพร้อมระบบอัดเสียง ยี่ห้อ GYGAR, TOA, SOUNDVISION, AUDIO-TECHNICA, JTS หรือเทียบเท่า	1.00	ตัว	14,833.33	14,833.33			14,833.33	สืบจากร้านค้า
	- รองรับการใช้งานพร้อมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 3 ไม้ค้พูด								
	- มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ และมีระบบตัดเสียงอัตโนมัติ								
	- มีระบบตัดเสียง auto off และ time off								
1.3	ไม้ค้ประชุม ระบบดิจิตอล (ไม้ค้ประธาน) ยี่ห้อ GYGAR, TOA, SOUNDVISION, AUDIO-TECHNICA JTS หรือเทียบเท่า	1.00	ตัว	4,897.50	4,897.50			4,897.50	สืบจากร้านค้า
	- มีปุ่มกด Talk เพื่อสั่งเปิด/ปิด								
	- มีปุ่มกด Control เพื่อกดตัดการทำงานของไมโครโฟนสมาชิก								
	- มีวงแหวนไฟที่ตัวก้านแสดงสถานะการใช้งาน								
1.4	ไม้ค้ประชุม ระบบดิจิตอล (ไม้ค้ผู้ร่วม) ยี่ห้อ GYGAR, TOA, SOUNDVISION, AUDIO-TECHNICA, JTS หรือเทียบเท่า	10.00	ตัว	4,447.33	44,473.33			44,473.33	สืบจากร้านค้า
1.5	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 10 นิ้ว	2.00	ตัว	1,348.50	2,697.00			2,697.00	สืบจากร้านค้า
	รวมงานห้อง A301				176,827.17			176,827.17	
2	ห้อง D407								
2.1	อ่างล้างส้นแดนเลส 4 ก๊อก แบบเข้าดินและชุดกดแอลกอฮอล์ (พร้อมติดตั้ง)	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00			34,000.00	สืบจากร้านค้า
	ขนาด 60x170x85+60 ซม.								
	รายละเอียด								
	-โครงสร้างทั้งหมด ทำด้วยสแตนเลส หนา 1.2 มม. เกรด 304								
	-มีก๊อกน้ำแบบติดผนัง จำนวน 4 ชุด								
	-เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ขนาดไม่เกิน 1000 มล. จำนวน 4 ชุด								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ นันธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาและครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดืออ่าง 2 ชุด อ่างแบ่งเป็น 2 ผนังกัน								
	- มีวาล์วแบบเข้าตันจำนวน 4 ชุด								
	- ขาดังสามารถปรับระดับได้								
รวมงานห้อง D407					34,000.00			34,000.00	
3	ห้อง D409								
3.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแชน inverter ขนาด 24,000 BTU/ชม.	1.00	เครื่อง	36,642.00	36,642.00			36,642.00	สงป.
3.2	อ่างซิงค์สแตนเลส 2 ก๊อก แบบเข้าตันและชุดกดแอลกอฮอล์ (พร้อมติดตั้ง)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	สืบจากร้านค้า
	ขนาด 60x170x85+60 ซม.								
	รายละเอียด								
	- โครงสร้างทั้งหมด ทำด้วยสแตนเลส หนา 1.2 มม. เกรด 304								
	- มีก๊อกน้ำแบบติดผนัง จำนวน 2 ชุด								
	- เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ขนาดไม่เกิน 1000 มล. จำนวน 2 ชุด								
	- สะดืออ่าง 2 ชุด								
	- มีวาล์วแบบเข้าตันจำนวน 2 ชุด								
	- ขาดังสามารถปรับระดับได้								
รวมงานห้อง D409					66,642.00			66,642.00	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้ออื่นๆ								
4.1	โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 60 x 180 x 75 เซนติเมตร	20.00	ตัว	1,571.70	31,434.00			31,434.00	สืบจากร้านค้า
	ขาทำด้วยเหล็กกล่อง หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ขุดโคนเมี่ยม								
	ปิดทับหน้าด้วยลามิเนต สีขาว ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC สีดำ								
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้ออื่นๆ					31,434.00			31,434.00	
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ					308,903.17			308,903.17	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แยมสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูษงค์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวบรรณพรพรรณ โชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกฉัตร สุนทรพิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววริยา อันทวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐรัตน์ บุญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายวิวัฒน์ นันธิ)